

LEGENDA BAZÉNOVÉ PRVKY - OKRUH C

RELAXAČNÍ BAZÉN (30°C)

c.1.	DNOVÁ GULE CIRKULACE DN80	**-4 ks**
c.2.	DNOVÝ VTOK CIRLUKACE DN50	**-12 ks**
c.3.	STĚNOVÝ VTOK CIRLUKACE DN40	**-6 ks**
c.4.	STĚNOVÁ TRYSKA ODBĚRU VZORKU DN40	**-2 ks**
c.5.	MŘÍŽKA PŘELIVNÝCH ŽLÁBKŮ š. 295 mm	**-43 m**
c.6.	PROSTUP ODTOKU Z PŘELIVNÝCH ŽLÁBKŮ DN100	**-14 ks**
c.7.	SACÍ OBJEKT PRO ATRAKCE	**-7 ks**
c.8.	PODVODNÍ OSVĚTLENÍ LED 70W	**-4 ks**
c.9.	PODVODNÍ OSVĚTLENÍ LED 3x3W	**-2 ks**

LEGENDA ATRAKCÍ - OKRUH C

RELAXAČNÍ BAZÉN (30°C)

CX.1	TECHNOLOGICKÝ OKRUH PRO DVA VODNÍ CHRLIČE - nerez 1xclona, 1xtrubkový, čerpadlo SPECK BADU RESORT 60 výkon 60,0 m³/h, 4,0 kW, 400V	**-1 ks**
CX.2	TECHNOLOGICKÝ OKRUH VZDUCHOVÉHO ROŠTU - dmychadlo SIEMENS 2,2 kW, 400V, elektrický ohřev BEHNCKE EWT 1,5kW, 230V	**-1 ks**
CX.3	TECHNOLOGICKÝ OKRUH PROTIPROUDÉHO ZAŘÍZENÍ - nerez čelo, čerpadlo ASTRAL SPRINT 3,3kW, 400V	**-1 ks**
CX.4	TECHNOLOGICKÝ OKRUH TOBOGÁNU PRO VEŘEJNÉ POUŽITÍ - čerpadlo ocelolitina HERBORNER UNIBAD 100-241/0754X, 120,0 m³/h, 7,5kW, 400V	**-1 ks**
CX.5	TECHNOLOGICKÝ OKRUH PRO 3 VODNÍ DEŠTNÍKY Ø1100 - čerpadlo z norylu SPECK BADU RESORT 110, výkon 110,0 m³/h, 5,5kW, 400V	**-1 ks**
CX.6	TECHNOLOGICKÝ OKRUH VZDUCHOVÉHO MASÁŽNÍHO SEDÁKU - dmychadlo SIEMENS 2,2 kW, 400V, elektrický ohřev BEHNCKE EWT 1,5kW, 230V	**-1 ks**
CX.7	TECHNOLOGICKÝ OKRUH 8 VODNÍCH MASÁŽNÍCH TRYSEK - čerpadlo z norylu SPECK BADU RESORT 50, výkon 50,0 m³/h, 3,0 kW, 400V	**-1 ks**

poloha objektu : | autorizace : | paré :

stupeň dokumentace:	**DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY**
část: **D.**	**DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ**
objekt: **D.10**	**BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE**

hlavní architekt, autor :	hlavní inženýr projektu :	zodpovědný projektant :	kreslil:
Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing. Martin LIŠKA	Ing. Martin KMEČ	Ing. Jan MÁCA

stavebník: MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p.1, 344 20 DOMAŽLICE

místo stavby : PLAVECKÝ BAZÉN A UBYTOVNA DOMAŽLICE, PALACKÉHO 240, 344 01 DOMAŽLICE

název akce:

PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA

název výkresu:

KONCOVÉ PRVKY RELAXAČNÍ BAZÉN

ŠUMAVAPLAN
spol. s r.o.,Krátká ul. 98/III, SUŠICE

formát :	A4
datum :	ČERVEN 2013
stupeň PD :	DPS
číslo zakázky :	06/08/DPS
archivní číslo :	04/08/DPS
archiv PC :	BD7_tabu_DPS_2013
měřítko :	1:50
č. výkresu :	08.