




SITUACE TERÉNNÍCH ÚPRAV  
M 1:200



Plavecký bazén  
DOMAŽLICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA  
LEGENDA VSTUPŮ:

- ➡ 1 HLAVNÍ VSTUP DO BAZÉNU A UBYTOVACÍ ČÁSTI
- ➡ 2 HLAVNÍ VSTUP DO WELLNESS ČÁSTI, INVALIDNÍ VSTUP
- ➡ 3 ZASOBOVÁNÍ FITNESS
- ➡ 4 ZASOBOVÁNÍ KUCHYNĚ
- ➡ 5 MONTÁŽNÍ VSTUP, VSTUP MALÁ CHLOROVNA
- ➡ 6 ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ UBYTOVNA
- ➡ 7 GARÁŽ, MONTÁŽNÍ VSTUP
- ➡ 8 PŘÍPRAVNÝ VÝSTUP NA TERASU UVAŽOVANÉ V RÁMCI ETAPY VÝSTAVBY VENKOVNÍ TERASY
- ➡ 9 POŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ DVĚŘE Z 1.PP



LEGENDA ZNAČENÍ:

- 423.52 NIVELETA PŮVODNÍHO TERÉNU
- 423.50 NIVELETA UPRAVENÉHO TERÉNU
- 2586/37 ČÍSLO POZEMKU
- STÁVAJÍCÍ PONECHÁVÁNÉ STROMY

LEGENDA PLOCH:

- POJEZDOVÁ ŽIVIČNÁ PLOCHA – VIZ SKLADBA (E02)  
PLOCHA: 350 M2
- POCHOZÍ ŽIVIČNÁ PLOCHA (CHODNÍK) – VIZ SKLADBA (E01)  
PLOCHA: 70 M2

LEGENDA PRVKŮ:


- 1 JEDNOVRSTVÉ VIBROLISOVANÉ OBRUBNÍKY VÝŠKY 250 MM, DÉLKY 1000 MM, ŠÍŘKY 150/120 MM  
OBRUBNÍK V BAREVNÉM PROVEDENÍ, ZALOŽENÍ V BETONOVÉM LOŽÍ B20  
EXTERIÉROVÁ CERTIFIKACE, ZIMNÍ ÚDRŽBA SOLENÍM  
OBLOUKY PROVEDENY OBLOUKOVÝM OBRUBNÍKEM, ROHY ROHOVÝM  
SNÍŽENÍ NIVELETY OBRUBNÍKU PŘECHODOVÝM OBRUBNÍKEM

PRVKY ZTI:

PŘESNÁ SPECIFIKACE A POČTY VIZ ČÁST VODOVOD, KANALIZACE

- ož ODVODŇOVACÍ ŽLAB PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE A DÉLKY
- SŠ1-N VENKOVNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA – NOVÁ
- SŠ7-S VENKOVNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA – STÁVAJÍCÍ

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ :




VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V10f  
DOPLNĚNÉ SVISLÝM DOPRAVNÍM ZNAČENÍM



SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

IP12 I



VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V10f  
NASTRIKANÉ NA POVRCHU V BÍLÉ BARVĚ

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ VENKOVNÍ KOMUNIKAČNÍ PLOCHY BUDOU PROVEDENY V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU  
ZEJMÉNA VŠAK S PLATNÝMI TECHNICKÝMI PODMÍNKAMI VYDANÝMI MINISTERSTVEM DOPRAVY (VČETNĚ ŘEŠENÍ DETAILŮ)
- GENERALNÍ DODAVATEL STAVBY JE POVINEN NA ZÁKLADĚ ZVEDENÝCH PODMÍNEK ZPRACOVAT PODROBNOU DILENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ  
KLADECÝCH VÝKRESŮ KAMENNÝCH DLAŽEB

poloha objektu :		autorizace :		poré :	
stupeň dokumentace:		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY C. SITUACE STAVBY			
část:					
Návrh architekt, autor :		Návrh inženýr projektu :		zodpovědný projektant :	
Ing. arch. Pavel LEJSEK		Ing. Martin LÍŠKA		Ing. Martin LÍŠKA	
Návrh inženýr:		Návrh inženýr:		Návrh inženýr:	
místo stavby :		místo stavby :		místo stavby :	
MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p.1, 344 20 DOMAŽLICE		MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p.1, 344 20 DOMAŽLICE		MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p.1, 344 20 DOMAŽLICE	
názov objektu:		názov objektu:		názov objektu:	
PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA		PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA		PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA	
názov výkresu:		názov výkresu:		názov výkresu:	
SITUACE TERÉNNÍCH ÚPRAV		SITUACE TERÉNNÍCH ÚPRAV		SITUACE TERÉNNÍCH ÚPRAV	
1:200		1:200		1:200	
5.		5.		5.	