

**Veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(dále také jen „zákon“)**

Dodatečná informace č. 7 k otevřené nadlimitní, významné veřejné zakázce na stavební práce

„Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba“

realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zadavatel:

MĚSTO DOMAŽLICE

sídlo: Domažlice, Náměstí míru 1, PSČ: 344 20

jednající: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

IČO: 00253316

Dotaz – obdržen dne 19. 11. 2014

Na základě zákona o veřejných zakázkách Vás žádám o zodpovězení nebo upřesnění níže uvedených dotazů a doplnění zadávacích podkladů k výše uvedené veřejné zakázce.

1. 1.etapa – odd.4, pol. 251 – Staticky sanovaná ŽB konstrukce stropu - prosíme o specifikaci požadavků a podrobný popis prováděné sanace – projektová dokumentace toto neřeší.
2. 3.etapa – odd.4 pol.61 - Staticky sanovaná ŽB konstrukce stropu – DTTO dotaz 1 - prosíme o specifikaci požadavků a podrobný popis prováděné sanace – projektová dokumentace toto neřeší.
3. 1.etapa – odd.95, pol.466,467 – prosíme o podrobnou specifikaci, o jakou konstrukci se jedná a kde se nachází – z projektové dokumentace není zřejmé.
4. V kapitole „Ostatní náklady“ (položky „Zařízení staveniště“, „Díleňská dokumentace“, „Skutečné provedení“ a „Nespec. Práce“) ve všech etapách jsou předepsány procentuální hodnoty. Je předepsaná výše těchto nákladů závazná pro všechny uchazeče nebo položky může uchazeč ocenit dle svých zkušeností bez ohledu na předepsané %?
5. Položka výkazu výměr „Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití“ – v popisu je uvedeno použití lešení na 1 den, z výměry poté vyplývá, že lešení má být oceněno celkem na 3 dny. Předpokládáme správně, že jde o chybu a jedná se o měsíce? Jak máme položku ocenit? – toto platí pro všechny etapy.
6. V zadávací dokumentaci chybí samostatné výkresy komunikací a vodorovného a svislého dopravního značení. Prosíme o doplnění.
7. Kde jsou ve výkazu výměr vykázané ocelové výrobky ozn. OSCH101 (rekonstrukce) 1325,602 kg a nerez plech PZN1 5ks 132kg (přístavba) – prosíme o doplnění do výkazu výměr nebo pokyn, jak máme postupovat.
8. Prosíme o stanovení rozsahu prací pro rozpočtové položky „Kompletní sanace stávajících příhradových střešních nosníků vč. všech pomocných konstrukcí a zavětrování“
9. Prosíme o stanovení rozsahu prací pro rozpočtové položky „Oprava a repase všech prvků na stávající galerii, přesná spc viz PD, výkres č. 30, pol. Z/20“
10. 1.etapa – odd. 23, pol. 152 – „směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 8 mm“ – výměra položky je řádově chybná – správné množství je 1,25898m3 – prosíme o prověření a opravu položky nebo pokyn jak postupovat.

Prosím o doplnění dokumentace nebo objasnění dotazů.

Odpověď

1. Oprava by měla být provedena vhodnými reprofilačními materiály a postupy (Sika, Mapei,..). Tzn. očištění, ošetření obnažené výztuže, adhezni můstek a doplnění sanační hmoty k těmto účelům. Viz nový neoceněný výkaz výměr, který je přílohou dodatečné informace č. 18.

2. Oprava by měla být provedena vhodnými reprofilačními materiály a postupy (Sika, Mapei,..). Tzn. očištění, ošetření obnažené výztuže, adhezni můstek a doplnění sanační hmoty k těmto účelům. Viz nový neoceněný výkaz výměr, který je přílohou dodatečné informace č. 18.

3. Tyto konstrukce jsou popsány v PD výkres č. 25 Skladby III, pol. E01 a E02

4. Účastníci mohou tyto položky ocenit dle svých zkušeností bez ohledu na předepsané %

5. Oprava těchto položek je obsažena v novém neoceněném výkazu výměr, který je přílohou dodatečné informace č. 18.

6. Tyto práce jsou specifikovány v PD, část C, výkres č. 5 Situace terénních úprav

7. Prvek OSCH 101 - položka doplněna v novém neoceněném VV, který je přílohou dodatečné informace č. 18.

Prvek PZN 1 - položka doplněna v novém neoceněném VV, který je přílohou dodatečné informace č. 18.

8. Rozsah prací se týká kompletní mechanické očištění konstrukcí od stávajících nátěrů až na ocel, obroušení zkorodovaných částí v rozsahu max. do 20 % stávajících konstrukcí a nový protipožární nátěr tak, aby celá nosná konstrukce střechy splňovala požadovanou požární odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby.

Viz nový neoceněný výkaz výměr, který je přílohou dodatečné informace č. 18.

9. Rozsah prací je následující :

1. Oprava a repase stávajícího schodiště na galerii vč. zábradlí, šířky 1,2 m a půdorysné délky 5 m – očištění a obroušení stávající konstrukce, aplikace základního syntetického nátěru a aplikace vrchního syntetického nátěru ve 2 vrstvách
2. Oprava a repase stávajícího zábradlí na galerii, délka 35 m a výška 1,1 m – očištění a obroušení stávající konstrukce, aplikace základního syntetického nátěru a aplikace vrchního syntetického nátěru ve 2 vrstvách
3. Oprava a repase stávajících dřevěných sedáků na galerii, délka 64 m a šířky 0,5 m – očištění a obroušení stávající konstrukce a aplikace vrchního syntetického nátěru ve 2 vrstvách (2x email, 2x tmel)

Viz nový neoceněný výkaz výměr, který je přílohou dodatečné informace č. 18.

10. Oprava těchto položek je obsažena v novém neoceněném výkazu výměr, který je přílohou dodatečné informace č. 18.

MĚSTO DOMAŽLICE
okres Domažlice
23

Ing. Miroslav Mach, starosta



Domažlice 3. 12. 2014