Veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(dále také jen „zákon")

Dodatečná informace č. 10 k otevřené nadlimitní, významné veřejné zakázce na stavební práce

„Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba"

realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zadavatel:
MĚSTO DOMAŽLICE
sídlo: Domažlice, Náměstí míru 1, PSČ: 344 20
jednající: Ing. Miroslavem Machem, starostou města
IČO: 00253316

Dotaz – obdržen dne 21. 11. 2014

1. Žádáme zadavatele o kontrolu a úpravu výkazu výměr pro část piloty – I. A II etapa. Dle našeho zjištění spolu položky nesouhlasí – položky vrtů mají jiné parametry než položky zřízení pilot. Betonová směs a výztuž také neodpovídá množství a průměru pilot. Např. vrty v I. etapě jsou navrženy jako maloprofilové D do 93 mm s hl. do 25 m, zřízení pilot pro tyto vrty je navrženo D do 450 mm s hl. do 30 m. Podobné problémy jsou v II. etapě.

2. Dle dodatečných informací č.6 bylo v odpovědi řečeno, že celková plocha protipožárního nátěru v I. Etapě výkazu výměr je 392 m2. Znamená to, že stejnou plochou máme počítat i v případě položky č. 468 – Kompletní sanace stávajících příhradových střešních nosníků vč. všech pomocných konstrukcí a zavětrování, která je rovněž vykázána neurčitě 1 kompletem? Pokud tomu tak není, žádáme o přesné zadání této položky pro zachování porovnatelnosti jednotlivých nabídek.

3. Dále žádáme o jednoznačné stanovení položky výkazu výměr I. etapy - p.č. 447 - Oprava a repase všech prvků na stávající galerii, přesná specifikace viz PD, výkres č. 30, pol. Z/20. Položka je vykázána pouze neurčitě 1 kompletem.

Odpověď

1. Při kontrole výkazu výměr bylo zjištěno následující:
Položka zřízení pilot je navržena do průměru 450 mm s hloubkou do 30 m. Tzn. že je lze použít i pro maloprofilové vrty pro které v databázi rozpočtového programu nejsou samostatné položky. Oprava množství betonu v maloprofilových pilotách a výztuže v pilotách je obsažená v novém výkazu výměr, který je přílohou dodatečné informace č. 18.

2. Ano, výměra je 392 m2, viz nový výkaz výměr, který je přílohou dodatečné informace č. 18.

3. Oprava a repase stávajícího schodiště na galerii vč. zábradlí, šířky 1,2 m a půdorysné délky 5 m – očištění a obroušení stávající konstrukce, aplikace základního syntetického nátěru ve 2 vrstvách a aplikace vrchního syntetického nátěru ve 2 vrstvách
- Oprava a repase stávajícího zábradlí na galerii, délka 35 m a výška 1,1 m – očištění a obroušení

stávající konstrukce, aplikace základního syntetického nátěru a aplikace vrchního syntetického nátěru ve 2 vrstvách
- Oprava a repase stávajících dřevěných sedáků na galerii, délka 64 m a šířky 0,5 m – očištění a obroušení stávající konstrukce, aplikace základního syntetického nátěru a aplikace vrchního syntetického nátěru ve 2 vrstvách
- Oprava a repase stávajících dřevěných sedáků na galerii, délka 64 m a šířky 0,5 m - očištění a obroušení stávající konstrukce a aplikace vrchního syntetického nátěru ve 2 vrstvách (2x email, 2x tmel)
Rozepsání těchto položek je obsažené v novém výkazu výměr, který je přílohou dodatečné informace č. 18.

MĚSTO DOMAŽLICE
okres Domažlice
23

Ing. Miroslav Mach, starosta

Domažlice 3. 12. 2014