




TABULKA MÍSTNOSTÍ - 2.NP

č.	účel místnosti
2.06	malý sál
2.09a	bufet / občerstvení
2.09b	bufet / občerstvení - sklad
2.10	kuchyně / příprava
2.11	šatna / personál
2.11a	úklidová komora
2.12	hyg. zázemí personál
2.13	schodišťová hala



POZNAMKA 1.:
PŮDORYS TECHNOLOGIE KUCHYNĚ NENÍ STAVEBNÍM VÝKRESEM.

POŽADAVKY NA PŘÍPADNOU REZERVO ZÁSUVK DO KUCHYNĚ UPŘESNI PROVOZOVATEL – ŘEŠIT PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE
EL. VÝVODY UKONČENÉ VOLNÝM KONCEM JE NUTNÉ PROVÉST JAKO OHEBNÉ.
PŘÍPADNÉ EL. VÝVODY Z PODLAHY JE NUTNÉ OPATŘIT CHRANIČKOU V DÉLCE KABELU.



VŠEŠKA VYPÍNAČŮ cca 1,2m NAD PODLAHOU
VŠEŠKA NÁSTĚNNÝCH SVÍTEL 2,1m NAD PODLAHOU
EL.INSTALACE SE PROVEDE KABELY TYPU CYKY
KABELY SE ULOŽÍ POD OMÍTKU
V MÍSTNOSTI PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJENÍ
PŘIPOJENÍ PROVÉST PŘES POM.OCHRANNOU SVORKOVNICI

OCHRANA PŘED NEBDOTYKEM SE PROVEDE DLE ČSN 33 2000–4–41
AUTOMAT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
V KUCHYNI ZVÝŠENÁ OCHR.POSPOJENÍM
DOPLNĚKOVÁ PROUD.CHRAŇAČÍ

V MÍSTNOSTI PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJENÍ
SPÍNAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ
TROUFÁZ.VYPÍNAČ NÁSTĚNNÝ
ZÁSUVKA DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÁ
ZÁSUVKA IP 44
VÝVOD PRO SVÍTIDLO STROPNÍ
NÁSTĚNNÉ

3+PEN ~50Hz 3x230/400V TN–C–S

LIST C.: LISTU: 1	Situční schema – 2.NP BUFET			ARCHIVNÍ ČÍSLO: 1534/06/13
OBJ.C.,P.J:	ZAK.ČÍSLO:	AKCE:	REK.OBJ.č.1 – "MKS" v Domazlicích	VYKRES ČÍSLO: E06Z1
PROVEDL: Ing.HETTNER I.	DATUM: 06/2015	INVESTOR:	město DOMAŽLICE, nám.Míru č.1	
Ing.HETTNER I.04 Heslo:26327201 KUDMO M4.12 245 508				

Všecké rozměry ověřit předem na místě!

Rekonstrukce objektu č.1 - "MKS" v Domazlicích stavební úpravy v 1.NP a 2.NP objektu

projekt pro provedení stavby

v rámci "Programu mobility" vyhlášeného Úřadem vlády ČR

NAVRHL Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Václav Matějka Ing. arch. Martin Březina	ZAKÁZKA Rekonstrukce objektu č.1 - "MKS" v Domazlicích stavební úpravy v 1.NP a 2.NP objektu	MEPRO s.r.o. architektonický atelier nám. Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6
SCHVÁLIL Dipl.Ing.arch. I.BŘEZINA	pro provedení stavby	DATUM MEPRO červen 2015
DRUH DOKUMENTACE	DPS	ARCH. ČÍSLO 10-04/15
MÉRITKO	1 : 50	02a
KOTOVÁNO V	mm	