

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 2.NP

č.	účel místnosti	m²	č.p.	podlaha	stěny	strop	pozn.
2.06	MALÝ SÁL	123,51	P9	vlýsky	omítka+malba	akustický podhled	soklová lišta
2.09a	BUFET / OBČERSTVENÍ	12,85	P8	ker.dlažba	omítka+malba obklad - sklo	SDK GKBi + nátěr	obklad za bar lakované sklo
2.09b	BUFET / OBČERSTVENÍ - SKLAD	5,23	P8	ker.dlažba	ker.obklad	SDK GKBi + nátěr	
2.09c	PŘEDSÍŇ	1,70	P8	ker.dlažba	omítka+malba	SDK GKBi + nátěr	sokl v.150mm
2.10	KUCHYŇ / PŘÍPRAVNA	10,75	P8	ker.dlažba	ker.obklad	SDK GKBi + nátěr	ker.obklad za linkou
2.11	ŠATNA / PERSONÁL	2,55	P8	ker.dlažba	omítka+malba	SDK GKBi + nátěr	sokl v.150mm
2.11a	ÚKLIDOVÁ KOMORA	0,96	P8	ker.dlažba	ker.obklad	SDK GKBi + nátěr	
2.12	HYG. ZÁZEMÍ PERSONÁL	4,97	P8	ker.dlažba	ker.obklad	SDK GKBi + nátěr	
2.13	SCHODIŠŤOVÁ HALA	18,83	-	dlažba kámen	omítka+malba	omítka+malba	sokl v.150mm

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce
- Nové zdivo nosné (keramické dutinové)
- Nové zdivo příčkové (ker. dutinové, zázemí a WC - plynosil. tvárnice)
- Železobeton
- Tepelná izolace

±0,000 = 428,30 m.n.m. (Bpv)

Veškeré rozměry ověřit předem na místě!

Rekonstrukce objektu č.1 - "MKS" v Domažlicích stavební úpravy v 1.NP a 2.NP objektu

projekt pro provedení stavby

Pozn.:
Ocelová stojka - svařenec (zaplentovaný) opírající se patní deskou o korunu nosného zdiva v dolním podlaží.
Stojka 2x 2U 180 - svařenec

NAVRHL Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Václav Matějka Ing. arch. Martin Březina	ZAKÁZKA **Rekonstrukce objektu č.1 - "MKS" v Domažlicích stavební úpravy v 1.NP a 2.NP objektu** pro provedení stavby pro objednatele Město Domažlice se sídlem Domažlice, náměstí Míru č.1	MEPRO **MEPRO s.r.o.** **architektonický ateliér** nám. Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6
SCHVÁLIL Dipl.ing.arch. I.BŘEZINA		
DRUH DOKUMENTACE DPS		DATUM červen 2015
MĚŘÍTKO 1 : 50	OBSAH **PŮDORYS 2.NP - konstrukce zastropení**	ARCH. ČÍSLO **10- 04/15** **04b**
KÓTOVÁNO V mm		