


1.NP



TABULKA MÍSTNOSTÍ - 1.NP						
č.	účel místnosti	m²	č.p.	podlaha	stěny	strop
1.01	VÝTAH	3,12				
1.02	ŠATNA HERCŮ	19,41	P8	ker.dlažba	omítka+malba	omítka+malba
1.03	SKLADOVACÍ MEZIPROSTOR	25,28	P8 a	ker.dlažba	omítka+malba	omítka+malba
1.04	ZÁZEMÍ - HERCI	5,46	P8	ker.dlažba	ker.obklad	SDK GKbI + nátěr
1.05	FOYER KINO	54,20	P5	dlažba kámen	omítka+malba	omítka+malba
1.06	ŠATNA KINO	22,32	P5	dlažba kámen	omítka+malba	omítka+malba
1.07	KANCELÁŘ	22,80	P8	ker.dlažba	omítka+malba	omítka+malba
1.08	SKLAD BUFET	10,82	P8	ker.dlažba	omítka+malba	omítka+malba
1.09	TOALETY ŽENY + ÚKLIDOVÁ KOMORA	16,14	P6	ker.dlažba	ker.obklad	SDK GKbI + nátěr
1.10	TOALETA INVALIDÉ	3,20	P6	ker.dlažba	ker.obklad	SDK GKbI + nátěr
1.11	TOALETY MUŽI	14,66	P6	ker.dlažba	ker.obklad	SDK GKbI + nátěr
1.12	SCHODIŠTĚOVÁ HALA	18,36	P7	dlažba kámen	omítka+malba	omítka+malba
1.13	HLEDIŠTĚ KINO - není předmětem PD	280,97	-	marmoleum	akustický obklad	akustický podhled
S 1.14	Komunikace	11,36	-	marmoleum	omítka+malba	SDK podhled
S 1.15	Schodiště	32,64	-	podestý nová ker.dlažba	omítka+malba	SDK podhled
1.16	PRAZDNÉ PROSTORY - není předmětem PD	53,93				
1.17	PRAZDNÉ PROSTORY - není předmětem PD	145,89				
1.18	VSTUP DO PODZEMÍ - není předmětem PD	7,65				
1.19	CHODBA - PODZEMÍ RADNICE	27,45	P2	dlažba kámen	omítka+malba	omítka+malba
1.20	VÝTAHOVÁ HALA - PODZEMÍ RADNICE	26,50	P2	dlažba kámen	omítka+malba	omítka+malba
1.21	CHODBA - není předmětem PD	16,08				
1.22	TOALETY ŽENY	2,49	P4	ker.dlažba	ker.obklad	SDK GKbI + nátěr
1.23	TOALETY MUŽI	2,39	P4	ker.dlažba	ker.obklad	SDK GKbI + nátěr
1.24	TOALETY INVALIDÉ	3,41	P4	ker.dlažba	ker.obklad	SDK GKbI + nátěr
1.25	CHODBA	1,63	P4	ker.dlažba	ker.obklad	SDK GKbI + nátěr
1.26	WC herci	2,85	P6	ker.dlažba	ker.obklad	SDK GKbI + nátěr

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce
- Nové zdivo nosné (keramické dutinové)
- Nové zdivo příčkové (ker. dutinové, zázemí a WC - plynosil. tvárnice)
- Železobeton
- Tepelná izolace
- Nové SDK příčky

±0,000 = 428,30 m.n.m. (Bpv)

Veškeré rozměry ověřit předem na místě!

Rekonstrukce objektu č.1 - "MKS" v Domažlicích stavební úpravy v 1.NP a 2.NP objektu

projekt pro provedení stavby

NAVRHL Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Václav Matějka Ing. arch. Martin Březina	ZAKÁZKA Rekonstrukce objektu č.1 - "MKS" v Domažlicích stavební úpravy v 1.NP a 2.NP objektu pro provedení stavby pro objednatele Město Domažlice se sídlem Domažlice, náměstí Míru č.1	MEPRO s.r.o. architektonický ateliér nám. Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6
SCHVÁLIL Dipl.ing.arch. I.BŘEZINA	DPS pro provedení stavby	DATUM červen 2015
DRUH DOKUMENTACE	MÉRITKO 1 : 50	ARCH. ČÍSLO 10- 04/15
MÉRITKO KÓTOVÁNO V	mm	03