

Soupis stavebních prací

1. Nové rozvody vodoinstalace v jednotlivých bytových domech budou vedeny v místě stávajících rozvodů. Veškeré uzávěry budou umístěny dle stávajícího stavu.
2. V bytových domech Kozinova 235 a 236 bude ležaté vedení vodoinstalace na teplou vodu napojeno v domě čp. 236 a ukončeno uzávěrem před prostupem zdí v domě čp. 235, který sousedí s domem čp. 234, kde potrubí pokračuje (není však předmětem zakázky). Ležaté vedení vodoinstalace na studenou vodu bude napojeno za hlavním vodoměrem v domě čp. 235 a ukončeno v domě čp. 236. Na ležatý rozvod se napojí stávající vedení svislé vodoinstalace.
3. V bytových domech 17. listopadu 245-246 bude ležaté vedení vodoinstalace na teplou a studenou vodu napojeno za hlavním vodoměrem v domě čp. 246 a ukončeno v domě čp. 245. Na ležaté vedení bude napojeno nové svislé vedení vodoinstalace na teplou a studenou vodu. Svislé rozvody teplé a studené vody budou ukončeny v jednotlivých bytech před bytovým vodoměrem. Bytový vodoměr zůstává stávající.
4. V bytových domech 17. listopadu 247-248 bude ležaté vedení vodoinstalace na teplou a studenou vodu napojeno za hlavním vodoměrem v domě čp. 248 a ukončeno v domě čp. 247. Na ležaté vedení bude napojeno nové svislé vedení vodoinstalace na teplou a studenou vodu. Svislé rozvody teplé a studené vody budou ukončeny v jednotlivých bytech před bytovým vodoměrem. Bytový vodoměr zůstává stávající.
5. V bytových domech 17. listopadu čp 243-244 bude ležaté vedení vodoinstalace na studenou napojeno za hlavním vodoměrem v domě čp. 244. Ležaté vedení vodoinstalace na teplou vodu bude napojeno v domě čp. 243, kde bude napojeno na stávající rozvod teplé vody, který je veden z vedlejšího vchodu čp. 242.
6. Protipožární prostupy nejsou vyžadovány a nejsou tudíž předmětem zakázky.