

**Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení****CÚ**

<b>Akce:</b>	<b>REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ - VENTILACE</b>	<b>Z. č.:</b>	<b>1655</b>
<b>Projekt:</b>	<b>VENTILACE 237,238</b>	<b>A. č.:</b>	<b>1655/10/14</b>
<b>Investor:</b>	<b>město Domažlice-Domažlická správa nemovitostí spol.s.r.o</b>	<b>Smlouva:</b>	
<b>Zpracovatel:</b>			

**Datum:****Vypracoval:** ing.HETTNER L.**Kontroloval:**

#	Název	Mj	Počet
1	Bytový dům ul.17.listopadu č.p.237,238		
2	(mimo č.p.239,240)		
3	(BEZ ceny ventilátorů)		
4			
5	<b>Elektromontáže</b>		
6	LPN-16C-1 Jistič	Ks	5,00
7	<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>		
8	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	150,00
9	CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	60,00
10	<i>OVLÁDAČ, VARIANT+ IP 44 (PLAST)</i>		
11	3558N-C87510 B Ovládač zapínací dvojité IP 54; řazení 1/0+1/0; d. Variant+; b. bílá	ks	20,00
12	KSK 80 KRABICE S KRYTÍM IP 66	ks	20,00
13	S-66 SVORKOVNICE	ks	20,00
14	LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	60,00
15			
16	<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>		
17	Uprava stavajiciho rozvadece	hod	4,00
18	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	4,00
19	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	4,00
20	<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>		
21	<i>DLE CSN 331500</i>		
22	Revizni technik	hod	16,00
23	<b>Demontáže stáv.zařízení</b>		
24			
25	<b>Demontáže - celkem</b>		
26	<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>		
27	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	90,00
28	<i>SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC</i>		
29	3553-21289 B1 Spínač jednopólový, se signalizační doutnavkou; řazení 1S; d. Classic; b. jasně bílá	ks	20,00
30			
31	Podružný materiál		
32	montážní, spojovací a izolační materiál		
33			
34	<b>Elektromontáže - celkem</b>		
35			