

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení**CÚ**

Akce:	REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ bytový dům ul.17.listopadu č.p.237,238	Z. č.:	1652
Projekt:	Silnoproudá elektrotechnika	A. č.:	1652/10/14
Investor:	město Domažlice-Domažlická správa nemovitostí spol.s.r.o	Smlouva:	
Zpracovatel:			

Datum:**Vypracoval:** ing.HETTNER L.**Kontroloval:**

#	Název	Mj	Počet
1	Bytový dům ul.17.listopadu č.p.237,238		
2	(mimo č.p.239,240)		
3			
4	Elektromontáže - hromosvod		
5	pro č.p.237,238 - hromosvod		
6	<i>NEREZOVÉ PROVEDENÍ</i>		
7	<i>DRÁT</i>		
8	Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý	m	60,00
9	<i>PODPĚRA VEDENÍ s příchytkou (do zatepl.stěn)</i>		
10	273 742 do zdiva , L 130mm vč.vrutu a hmoždinky (DEHN)	ks	20,00
11	206 359 PV 22 délka 173,5 mm nerez podpěra vedení se zahnutou vzpěrou	ks	4,00
12	<i>OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY</i>		
13	DUDa-27 držák ochranného úhelníku do zdiva, L 270mm	ks	8,00
14	OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm	ks	4,00
15	<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>		
16	SZb zkušební	ks	4,00
17	Štítek označení	ks	4,00
18			
19	Demontáže		
20	<i>ZINKOVANÉ PROVEDENÍ</i>		
21	<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>		
22	Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně	m	60,00
23	<i>PODPĚRA VEDENÍ</i>		
24	PV1p-55 do zdiva, L 55mm, plastová	ks	20,00
25	<i>OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY</i>		
26	DOUa-20 držák ochranného úhelníku, L 200mm	ks	8,00
27	OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm	ks	4,00
28	Demontáže - celkem		
29			
30	Vrtání otvorů do panel.stěn (D8,100-150mm)	ks	30,00
31	<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>		
32	Vyhledání pripojovacího místa	hod	2,00
33	Napojení na stávající zařízení	hod	2,00
34	<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>		

#	Název	Mj	Počet
35	<i>DLE CSN 331500</i>		
36	Revizni technik	hod	8,00
37	Podružný materiál (montážní, spojovací, izolační...)		
38	Elektromontáže - celkem		
39			
40	Elektromontáže Osvětlení,DT		
41	<i>INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA AURA 4</i>		
42	46104 IN-22K74/072 HF, 2x60W	ks	21,00
43	334207,00 AGL 240V A55 60W E27 FROSTED	ks	45,00
44			
45	<i>SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, TANGO</i>		
46	3299A-A12100 B Spínač automatický, s kuželovým snímáním pohybu 120°, triak; d. Tango; b. bílá, na strop	ks	22,00
47	LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	60,00
48	<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>		
49	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	60,00
50			
51	Stanice dom.telefonu	ks	24,00
52	síť.zdroj	ks	2,00
53	zvonk.tablo (modul EV,tlačítka, kámeček, krabice)	ks	2,00
54	stáv.dom.telefon prověřit a náhradu motovat s původ.systémem (4+n)		
55	Podružný materiál (montážní, spojovací, izolační...)		
56	Elektromontáže - celkem		
57	Nátěry- panel u vstupu		
58	<i>UPRAVA POVRCHU PRED NATEREM</i>		
59	Kartacovani ocelovym kartacem	m2	7,00
60	Cistení odrezovacem	m2	7,00
61	Odmastovani	m2	7,00
62	<i>ZAKLADNI NATER</i>		
63	Jednoslozkovy	m2	7,00
64	<i>KRYCI NATER</i>		
65	Jednoslozkovy	m2	7,00
66	<i>BARVA-EMAIL SYNTHETIC.VENKOVNÍ</i>		
67	SU2013/2430-hned cokoladova	kg	4,00
68	<i>ŘEDIDLO</i>		
69	S6006-syntetické	kg	2,00
70	Nátěry - celkem		