

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení**CÚ**

Akce:	REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ bytový dům ul.17.listopadu č.p.241,242	Z. č.:	1652
Projekt:	Silnoproudá elektrotechnika	A. č.:	1652/10/14
Investor:	město Domažlice-Domažlická správa nemovitostí spol.s.r.o	Smlouva:	
Zpracovatel:			

Datum:**Vypracoval:** ing.HETTNER L.**Kontroloval:**

#	Název	Mj	Počet
1	Bytový dům ul.17.listopadu č.p.241,242		
2	(mimo č.p.239,240)		
3			
4	Elektromontáže - hromosvod		
5	pro č.p.241,242 - hromosvod		
6	<i>NEREZOVÉ PROVEDENÍ</i>		
7	<i>DRÁT</i>		
8	Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý	m	60,00
9	<i>PODPĚRA VEDENÍ s příchytkou (do zatepl.stěn)</i>		
10	273 742 do zdiva , L 130mm vč.vrutu a hmoždinky (DEHN)	ks	20,00
11	206 359 PV 22 délka 173,5 mm nerez podpěra vedení se zahnutou vzpěrou	ks	4,00
12	<i>OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY</i>		
13	DUDa-27 držák ochranného úhelníku do zdiva, L 270mm	ks	8,00
14	OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm	ks	4,00
15	<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>		
16	SZb zkušební	ks	4,00
17	Štítek označení	ks	4,00
18	<i>typu SRP v pilíři</i>		
19	3262 SRP 3 W se třmeny v pilíři	ks	1,00
20	8083 Základ pilíře typ 3	ks	1,00
21	(typ upřesnit po dohodě s ČEZ)		
22			
23	Demontáže		
24	<i>ZINKOVANÉ PROVEDENÍ</i>		
25	<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>		
26	Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně	m	60,00
27	<i>PODPĚRA VEDENÍ</i>		
28	PV1p-55 do zdiva, L 55mm, plastová	ks	20,00
29	<i>OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY</i>		
30	DOUa-20 držák ochranného úhelníku, L 200mm	ks	8,00
31	OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm	ks	4,00
32	Demontáže - celkem		
33			
34	Vrtání otvorů do panel.stěn (D8,100-150mm)	ks	30,00
35	<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>		

#	Název	Mj	Počet
36	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	2,00
37	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	2,00
38	<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>		
39	<i>DLE CSN 331500</i>		
40	Revizni technik	hod	8,00
41	Podružný materiál (montážní, spojovací, izolační...)		
42	Elektromontáže - celkem		
43			
44	Elektromontáže Osvětlení,DT		
45	<i>INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA AURA 4</i>		
46	46104 IN-22K74/072 HF, 2x60W	ks	21,00
47	334207,00 AGL 240V A55 60W E27 FROSTED	ks	45,00
48			
49	<i>SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, TANGO</i>		
50	3299A-A12100 B Spínač automatický, s kuželovým snímáním pohybu 120°, triak; d. Tango; b. bílá, na strop	ks	22,00
51	LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	60,00
52	<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>		
53	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	60,00
54			
55	Stanice dom.telefonu	ks	24,00
56	sít'.zdroj	ks	2,00
57	zvonk.tablo (modul EV,tlačítka, kámeček, krabice)	ks	2,00
58	stáv.dom.telefon prověřit a náhradu motovat s původ.systémem (4+n)		
59	Podružný materiál (montážní, spojovací, izolační..)		
60	Elektromontáže - celkem		
61			
62	Nátěry- panel u vstupu		
63	<i>UPRAVA POVRCHU PRED NATEREM</i>		
64	Kartacovani ocelovym kartacem	m2	7,00
65	Cistení odrezovacem	m2	7,00
66	Odmastovani	m2	7,00
67	<i>ZAKLADNI NATER</i>		
68	Jednoslozkovy	m2	7,00
69	<i>KRYCI NATER</i>		
70	Jednoslozkovy	m2	7,00
71	<i>BARVA-EMAIL SYNTETIC.VENKOVNÍ</i>		

#	Název	Mj	Počet
72	SU2013/2430-hned cokoladova	kg	4,00
73	ŘEDIDLO		
74	S6006-synteticke	kg	2,00
75	Nátěry - celkem		
76			
77			
78			