

**Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení****CÚ**

<b>Akce:</b>	<b>REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ - VENTILACE</b>	<b>Z. č.:</b>	<b>1655</b>
<b>Projekt:</b>	<b>VENTILACE 245,246</b>	<b>A. č.:</b>	<b>1655/10/14</b>
<b>Investor:</b>	<b>město Domažlice-Domažlická správa nemovitostí spol.s.r.o</b>	<b>Smlouva:</b>	
<b>Zpracovatel:</b>			

**Datum:****Vypracoval:** ing.HETTNER L.**Kontroloval:**

#	Název	Mj	Počet
1	Bytový dům ul.17.listopadu č.p.245,246		
2	(BEZ ceny ventilátorů)		
3			
4	<b>Elektromontáže</b>		
5	LPN-16C-1 Jistič	Ks	6,00
6	<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>		
7	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	180,00
8	CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	80,00
9	<i>OVLÁDAČ, VARIANT+ IP 44 (PLAST)</i>		
10	3558N-C87510 B Ovládač zapínací dvojitý IP 54; řazení 1/0+1/0; d. Variant+; b. bílá	ks	24,00
11	KSK 80 KRABICE S KRYTÍM IP 66	ks	24,00
12	S-66 SVORKOVNICE	ks	24,00
13	LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	80,00
14			
15	<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>		
16	Uprava stavajiciho rozvadece	hod	4,00
17	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	4,00
18	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	4,00
19	<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>		
20	<i>DLE CSN 331500</i>		
21	Revizni technik	hod	16,00
22	<b>Demontáže stáv.zařízení</b>		
23			
24	<b>Demontáže - celkem</b>		
25	<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>		
26	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	110,00
27	<i>SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC</i>		
28	3553-21289 B1 Spínač jednopólový, se signalizační doutnavkou; řazení 1S; d. Classic; b. jasně bílá	ks	24,00
29			
30	Podružný materiál		
31	montážní, spojovací a izolační materiál		
32			
33	<b>Elektromontáže - celkem</b>		
34			