

**Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení**

CÚ

<b>Akce:</b>	<b>REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ</b> <b>bytový dům ul.17.listopadu č.p.245,246</b>	<b>Z. č.:</b>	<b>1652</b>
<b>Projekt:</b>	<b>Silnoproudá elektrotechnika</b>	<b>A. č.:</b>	<b>1652/10/14</b>
<b>Investor:</b>	<b>město Domažlice-Domažlická správa nemovitostí spol.s.r.o</b>	<b>Smlouva:</b>	
<b>Zpracovatel:</b>			

**Datum:****Vypracoval:** ing.HETTNER L.**Kontroloval:**

#	Název	Mj	Počet
1	Bytový dům ul.17.listopadu č.p.245,246		
2			
3	<b>Elektromontáže - hromosvod</b>		
4	pro č.p.245,246 - hromosvod		
5	<i>NEREZOVÉ PROVEDENÍ</i>		
6	<i>DRÁT</i>		
7	Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý	m	60,00
8	<i>PODPĚRA VEDENÍ s příchytkou (do zatepl.stěn)</i>		
9	273 742 do zdiva , L 130mm vč.vrutu a hmoždinky (DEHN)	ks	20,00
10	206 359 PV 22 délka 173,5 mm nerez podpěra vedení se zahnutou vzpěrou	ks	4,00
11	<i>OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY</i>		
12	DUDa-27 držák ochranného úhelníku do zdiva, L 270mm	ks	8,00
13	OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm	ks	4,00
14	<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>		
15	SZb zkušební	ks	4,00
16	Štítek označení	ks	4,00
17	<i>typu SRP v pilíři</i>		
18	3262 SRP 3 W se třmeny v pilíři	ks	1,00
19	8083 Základ pilíře typ 3	ks	1,00
20	(typ upřesnit po dohodě s ČEZ)		
21			
22	<b>Demontáže</b>		
23	<i>ZINKOVANÉ PROVEDENÍ</i>		
24	<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>		
25	Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně	m	60,00
26	<i>PODPĚRA VEDENÍ</i>		
27	PV1p-55 do zdiva, L 55mm, plastová	ks	20,00
28	<i>OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY</i>		
29	DOUa-20 držák ochranného úhelníku, L 200mm	ks	8,00
30	OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm	ks	4,00
31	<b>Demontáže - celkem</b>		
32			
33	Vrtání otvorů do panel.stěn (D8,100-150mm)	ks	30,00
34	<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>		
35	Vyhledání pripojovacího místa	hod	2,00

#	Název	Mj	Počet
36	Napojení na stavající zařízení	hod	2,00
37	<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>		
38	<i>DLE ČSN 331500</i>		
39	Revizní technik	hod	8,00
40	Podružný materiál (montážní, spojovací, izolační...)		
41	<b>Elektromontáže - celkem</b>		
42			
43	<b>Elektromontáže Osvětlení,DT</b>		
44	<i>INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA AURA 4</i>		
45	46104 IN-22K74/072 HF, 2x60W	ks	22,00
46	334207,00 AGL 240V A55 60W E27 FROSTED	ks	50,00
47			
48	<i>SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, TANGO</i>		
49	3299A-A12100 B Spínač automatický, s kuželovým snímáním pohybu 120°, triak; d. Tango; b. bílá, na strop	ks	24,00
50	LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	60,00
51	<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>		
52	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	60,00
53			
54	Stanice dom. telefonu	ks	24,00
55	sít'. zdroj	ks	2,00
56	zvonk. tablo (modul EV, tlačítka, kámeček, krabice)	ks	2,00
57	stáv. dom. telefon prověřit a náhradu motovat s původ. systémem (4+n)		
58	Podružný materiál (montážní, spojovací, izolační...)		
59	<b>Elektromontáže - celkem</b>		
60			
61	<b>Nátěry- panel u vstupu</b>		
62	<i>UPRAVA POVRCHU PŘED NÁTEREM</i>		
63	Kartacování ocelovým kartacem	m2	7,00
64	Cistění odrezovacem	m2	7,00
65	Odmastování	m2	7,00
66	<i>ZAKLADNÍ NÁTER</i>		
67	Jednosložkový	m2	7,00
68	<i>KRYCÍ NÁTER</i>		
69	Jednosložkový	m2	7,00
70	<i>BARVA-EMAIL SYNTEC. VENKOVNÍ</i>		
71	SU2013/2430-hned čokoládová	kg	4,00

#	Název	Mj	Počet
72	ŘEDIDLO		
73	S6006-syntetické	kg	2,00
74	<b>Nátěry - celkem</b>		
75			
76			
77			