

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 a změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

Veřejná zakázka: Domažlice, Fügnerova č.p. 647 – Zateplení objektu sportovní haly

Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající Ing. Miroslav Mach, starosta

Ev. č. zakázky: Z2017-006958

Dotazy ze dne 30. 3. 2017:

A) Budova šaten:

1. Zateplení střechy je v projektu (dále jen PD) v celulóze a v soupisu prací (dále jen SP) z minerální vlny. Co je platné?

- Zateplení střechy bude provedeno izolačním materiálem s maximální hodnotou součinitele tepelné vodivosti 0,035 W/mK o tloušťce cca 120 mm. Zateplení bude provedeno tzv. systém foukané izolace na bázi celulózy.

2. Bude po aplikaci foukané izolace ve střeše ještě dostatečný prostor pro odvětrání střešního pláště?

- Stávající vodorovné ventilační otvory v atikách budou zaslepeny polystyrénovou ucpávkou a přetaženy zateplovacím systémem. Střešní plášť bude nově odvětrán svislými ventilačními šachtami v místě montážních otvorů foukané izolace. Komínky šachet budou opatřeny stříškou a ochrannou mřížkou.

- 10 odvětrávacích komínků

3. V SP je v položce č.32 zřízení a zpětné zapravení montážních vstupů do plechové krytiny ve výměře 586,34m². Žádáme o vysvětlení, proč takové množství.

- Jedná se o plochu střešního pláště. Podle technologie dodavatele bude vytvořen počet montážních otvorů, jejich rozmístění a počet určuje dodavatel, musí být však zajištěno zateplení v odpovídající tloušťce v celé ploše střechy.

4. Žádáme o doplnění řezu šaten v místě atria.

- viz nový řez

5. V půdorysu 1. patra nejsou zakresleny atiky nad schodištěm směrem k atriu. Jaký je k tomu důvod? Mají být ubourány? Jestliže ne, tak by měly být zateplený. A je to v SP? Toto není zřejmé.

- Atiky zůstávají stávající. Stávající oplechování atik bude rozebráno a nově provedeno – viz výkres Detaily – detail C. Tloušťka vnitřního polystyrénu bude min. 50 mm a do hloubky cca 200 mm pod střešní krytinu, podle uložení střešní konstrukce.

6. V SP není odstranění a zaslepení větracích otvorů střešního pláště.

- viz bod 2

7. Jakým způsobem bude provedeno odvětrání střešního pláště, když stávající ventilační průchody budou zakryty KZS.

- Střešní plášť bude nově odvětrán svislými ventilačními šachtami v místě montážních otvorů foukané izolace. Komínky šachet budou opatřeny stříškou a ochrannou mřížkou.

8. V PD není zakresleno zateplení atik. Není možné zkontrolovat množství.

- Zateplení vnitřních stran atik bude provedeno v tloušťce min. 50 mm. V délce všech atik. Výkres střechy s doplněním kót doplněn, viz příloha.

9. V SP není zateplení atik z šedivého polystyrénu včetně nutného vyříznutí střechy a zpětného oplechování (viz detail C).

- Doplněno do PD a SP. Viz nově aktualizovaná PD a SP.

10. V SP není na atikách OSB deska do spádu.

- OSB jsou ve spádu podle detailu C. V SP jsou osazovány OSB desky dle PD.

11. Ze SP není zřejmé, zda-li je v něm oplechování atik?

- Jedná se o položku 42 a 55.

12. V SP není příprava stávající plechové krytiny před provedením nového nátěru (oškrabání, odrezivění).

- - Viz nově aktualizovaný SP.

13. V suterénu šaten je 1x ventilačka 600x500mm, 1x krabice elektro, 1x stropní světlo, 1x čidlo regulace ÚT, 3 m lišty, plynové potrubí, odvětrávací potrubí. Jak s tím naložit?

- Výše popsané instalace budou demontovány, dojde k jejich posunutí a po zateplení budou následně osazeny.

14. V suterénu šaten bude zateplen podhled, tento není v SP.

- Viz nově aktualizovaná PD a SP.

15. Tento podhled je v šířce 400 mm odskočen v tl. 100 mm. Jak bude řešeno?

- Zateplení bude kopírovat stávající řešení, bude v tloušťce 80 mm.

16. Také bude tento podhled zasahovat do oken 1500x600mm. Bude možno tyto okna zmenšit o tloušťku zateplení, či bude nutné ubourat parapet? Pokud ho bude možné zmenšit, je nutno dopočíst přízdění nadpraží.

- Okna budou mít rozšířený rám, zateplení bude dotaženo k rámu.

17. V suterénu šaten není v PD zakresleno okno 3000x600mm (v soupisu oken, ale je) a ventilace 1050 mm x 450 mm.

- Viz výkres suterénu, okna jsou umístěna nad dveřmi, dále pak výpis otvorů a SP.

18. PD a SP neřeší co s keramickým obkladem. Doporučujeme odstranit a podklad opravit.

- obklad bude ponechán, pouze v případě, že nebude pevně spojen s omítkou, bude odstraněn a provedeno vyrovnání.

19. Některé meziokenní sloupky jsou zeslabené, ale v PD toto není zakresleno, jak bude řešeno. Též toto není v SP.

- Pokud je meziokenní sloupek zděný, bude zateplen systémem ETICS v odpovídající tloušťce včetně ostění. Pokud se jedná o meziokenní sloupek v rámci okenní konstrukce, budou nově dodána stejné velikosti a uspořádání jako stávající. Viz nově aktualizovaný SP.

20. V rohu severní a východním pohledu je z části značně odskočeno zdivo. Máme podezření na statický problém či bylo v minulosti špatně založeno zdivo. Jak bude toto řešeno?

- Statický problém nebyl shledán. Zateplení bude provedeno v rovině.

21. Ve směru do ulice je čidlo, alarm, lišta, cedule a světlo nad vstupem. Co s tím?

- Budou demontována a po zateplení zpětně osazeno.

22. V severním pohledu bude KZS zasahovat do 2 oken 3000x2100mm a 2 oken 3000x600mm. Lze tyto okna zmenšit? Pokud ano, je nutno též dopočíst přizdění ostění.

- Ostění budou zateplena v menší tloušťce 30 mm tak, aby polystyrén zasahoval pouze do rámu oken.

23. Dtto v jižním podhledu 1 okno 3000x2100mm a 1 okno 3000x600mm.

- Ostění budou zateplena v menší tloušťce 30 mm tak, aby polystyrén zasahoval pouze do rámu oken.

24. PD a SP neřeší komínové těleso nad střešní rovinou.

- Komín bude opraven a oplechován. Viz nově aktualizovaná PD a SP

25. PD a SP neřeší dilatační lišty mezi objekty.

- Zateplovací systém bude ukončen plastovými dilatačními lištami, podle montážního návodu uceleného zateplovacího systému kvalitativní třídy A.

26. V PD není v jižním pohledu zakreslen přístřešek. Důvod?

- viz nový výkres pohledů

27. V PD a SP není dozdění přístřešku k sokolovně, vyrovnání a omítnutí značně nerovného cihelného zdiva, ubourání žb. římsy.

- viz nově aktualizovaná PD a SP

28. V SP není vybourání dveří, zazdění a zaomítnutí otvoru v přístřešku.

- viz nově aktualizovaný SP

29. Co se má provést se satelitem, světlem a 4 kusy mřížek 600x300mm na jižní straně?

- světlo bude odstraněno, mřížky budou demontovány, posunuty a po zateplení osazeny zpět. Před jejich demontáží budou očištěny a natřeny. Satelit bude demontován a po zateplení osazen zpět.

30. Přístřešek je bez vodorovné izolace, patrně založen na 10 cm betonové desce bez základů. Co s tím?

- Dojde k zateplení soklu XPS tl.100 mm a natažení svislé štěrkové hydroizolace.

31. Z PD a SP není zřejmé co provést se střechou tohoto přístřešku. Také mu chybí dešťový svod. Ale hlavně tento svod nemá odkanalizování.

- dešťový svod bude doplněn. Srážkové vody budou vypouštěny přímo na zpevněnou plochu.

32. Jak chce objednatel řešit na jižním pohledu katastrofální stav zpevněných ploch?

- dojde pouze k uklizení zpevněných ploch po předchozích stavebních pracích, viz SP položka 99

33. V SP není bourání a zpětná oprava okapového chodníku při izolaci soklu.

- viz nově aktualizovaná PD a SP

34. V SP není svislá hydroizolace soklu.

- viz nově aktualizovaná PD a SP

35. V PD je izolace soklu tl. 80 mm (detail A), v SP a technické zprávě je 100 mm. Přitom by bylo vhodnější provést izolaci z XPS ve stejné tloušťce jako celý KZS, aby nevznikl odskok. Nebyla by nutná zakládací lišta.

- Sokl bude zateplen v tloušťce 100 mm, se zakládací lištou.

36. Dále je v PD výška tohoto soklu 200 mm, mnohem vhodnější by bylo na šíři desky 600-625 mm.

- Výška soklu bude upravena na minimální výšku 300 mm nad terénem. Po odhalení pod-terénní části bude upřesněna hloubka založení.

37. V PD je na soklu střednězrnná omítka, ale v SP jemnozrnná. Co platí?

- bude použita střednězrnná omítka viz opravený SP

38. Nemá být specifikována sytost barevné silikonové omítky. Máme předpokládat barvu bez příplatku?

- barva bude bez příplatku, zrno 2 mm

39. V SP není zateplení ostění a nadpraží dveřních otvorů.

- viz nově aktualizovaná PD a SP

40. V SP a PD není zateplení podhledů u severního pohledu.

- podhledy budou zateplený v tloušťce 30 mm, u oken budou použity rozšiřující rámy, viz nově aktualizovaná PD a SP

41. Ze SP a PD není zřejmé, zda-li objednatel požaduje u KZS kvalitativní třídu A.

- Ano, požaduje certifikovaný systém třídy A.

42. V SP není uvedeno, že bude provedena u KZS zapuštěná montáž.

- Zapuštěná montáž není požadována. Požadováno je dodržení certifikovaného systému kvalitativní třídy A.

43. V SP není silikonová omítka na ostění.

- viz nově aktualizovaná PD a SP

44. V SP není omytí stávajícího povrchu fasády.

- viz nově aktualizovaná PD a SP

45. V SP není vybourání vnitřních parapetů.

- viz nově aktualizovaná PD a SP

46. V SP je u položky č. 76 uveden 1 kus okna OK03. V PD je 6 kusů.

- viz nově aktualizovaný výpis, PD a SP

47. V SP a ve výpisu výplní otvorů je 9 kusů OK04, ale v půdorysech 8 kusů.

- viz nově aktualizovaný výpis, PD a SP

48. V SP a ve výpisu výplní otvorů nejsou u položek OK07 a OK08 táhla a jejich délka.

- viz nově aktualizovaná PD a SP

B) Sportovní hala:

1. V PD není zakresleno zateplení štítu ve styku se šatnami. Je zde též anténní stožár a ocelové dveře. V pohledech toto není. Jak bude řešeno?

- Štítová stěna bude zateplena , stejným způsobem jako západní štít, stožár bude demontován a poté zpět osazen. Dveře budou zaslepeny roštem zateplovacího systému. Viz nově upravená PD a SP.

2. V technické zprávě je uvedeno, že z vnitřní strany bude přes copilitová okna se zateplením EPS vytvořen dřevěný rošt opláštěný palubkami. Toto není uvedeno v SP. Žádáme doplnit a též zakreslit do PD, jak bude toto provedeno (velikost latí a palubek, materiál palubek, povrchová úprava, způsob kotvení, způsob ukončení).

- Nebude se realizovat. Upraveno v nově aktualizovaném SP.

3. Stávající litinové geigry a kontrolní šachty jsou ve špatném technickém stavu. Co s nimi.

- Není součástí akce.

4. Ve stávající hale je 6x ventilačka 600x600mm, osvětlení nad dveřmi. Co se má s nimi provést?

- viz nově aktualizovaná PD a SP – otvory v severní stěně budou kompletně zaslepeny, zbylé výplně, otvory ve styku s vnějším prostředím budou vyměněny. Viz nově aktualizovaná PD a SP.

5. Stávající palubky na západní straně budou ponechány? A co jejich plechové lemování?

- Přes stávající palubky bude vytvořen rošt pro vložení minerální izolace. Plechové lemování bude odstraněno.

6. Co s přesahy říms ve štítech z palubek?

- Přesahy budou zarovnány plochou roštu.

7. Co s přesahy střech z desek a vazníky?

- Podhledová část panelů a střešní vazníky budou ošetřeny a natřeny.

8. V SP není příprava podkladu před provedením nového nátěru ocelových konstrukcí (oškrabání, odrezivění).

- viz nově aktualizovaný výpis, PD a SP

9. Co provést se stávajícím s venkovním ocelovým schodištěm.

- Schodiště bude podepřeno, poté dojde k podříznutí stávajících sloupů a posunutí o šířku zateplovacího systému. Zúžena bude i horní podesta o tloušťku zateplovacího systému. Viz nově aktualizovaný výpis, PD a SP.

10. Co provést s rozbitými místy v opláštění z AZC desek?

- Rozbitá místa budou zakryta nosným roštem pro zateplení. Větší oprav není třeba.

11. Žádáme o sdělení technologického postupu při montáži KZS na copilit.

- U copilitových stěn došlo ke změně systému zateplení, které bude provedeno stejným způsobem jako spodní části, tzn. nosný rošt vyplněný minerální izolací a zakrytý z fasádních desek – např. Cemrit. Viz nově aktualizovaná PD a SP.

12. Část copilitových stěn je poškozena a provizorně zakryta. Co s tím?

- Rozbité části budou překryty novým zateplením.

13. Z jakého důvodu je ve skladbě S3 uveden polystyrén, když v detailech a technické zprávě je cembrit?

- Bude použita varianta s minerální izolací v nosném roštu a fasádní desky, např. Cembit. Viz nově aktualizovaná PD a SP.

14. Není specifikována sytost barevné silikonové omítky. Máme předpokládat barvu bez příplatku ?
- Byla provedena změna – celá hala bude zateplena systémem vložení minerální izolace do nosného roštu s použitím fasádních desek. Viz nově aktualizovaná PD a SP.

15. Stávající oplechování soklu je v žalostném stavu. Jeho ponechání jen s provedením nového nátěru je zcela nevhodné.

- Oplechování bude provedeno nově. Viz nově aktualizovaná PD a SP.

16. V SP uvádíte na zateplení stěn použití minerální izolace Nobasil MPS, tato má hodnotu $\lambda_D=0,037 \text{ W/m.K}$. Vy však požadujete $\lambda_D=0,032 \text{ W/m.K}$. Co je správně ? Opravte.

- Viz nově aktualizovaná PD a SP.

17. V SP není zaslepení dveřního otvoru jižní strany.

- Zaslepení bude provedeno zateplovacím systémem.

18. V PD jsou kryty otopných těles a el rozvodů, v SP ne. Prosíme upřesnit.

- Do krytů otopných těles nebude zasahováno, jedná se o vnitřní prostory.

19. Žádáme o rozkreslení roštu pro montáž cembrit desek včetně způsobu kotvení.

- Rošt bude navržen podle konkrétního materiálu a typu obkladových desek ve fázi realizace. Jedná se o dřevěný nosný rošt.

20. Blíže specifikujte rozsah opravy stávajícího bednění střechy. Nejlépe v % z celé plochy.

- Stávající bednění střešních panelů bude odstraněno pro provedení revize, poté znovu osazeno. Viz nově aktualizovaný SP.

21. V PD a SP není případná impregnace tohoto bednění.

- Impregnace nebude prováděna.

22. Pokud se bude opravovat bednění, je nutné odstranit stávající lepenku. Toto není v SP.

- Lepenka bude odstraněna v celé ploše. Viz nově aktualizovaná PD a SP.

23. Poté co bude lepenka odstraněna, není v PD a SP požadována zpětná aplikace ani specifikace typu lepenky.

- Pod zateplené střešní panely nebude lepenka aplikována.

24. V PD uvádíte ve skladbě střechy, že podkladem pod stávající plechovou krytinu jsou střešní dřevěné panely a v SP uvádíte bednění. Co je platné?

- Stávající střešní panely mají nosný dřevěný rám, který je vyplněn izolací. Tento rám je zaklopen bedněním. Bednění bude odstraněno a do rámu stávajícího střešního panelu budou kotveny zateplené střešní panely.

25. V SP není provizorní ochrana střechy před protečením. Doplňte.

- Viz nově aktualizovaná PD a SP.

26. PD a SP neřeší co stávajícími 10 ventilačními komíny ve střeše a výlezy. V PD již nejsou zřejmé, že by měly být. Asi slouží k odvětrání haly.

- Stávající ventilační tělesa budou odstraněna, dále budou vytvořeny tři odvětrávací hlavice pro odtah zářičů. Viz nově aktualizovaná PD a SP.

27. V PD je na západní straně zakreslen žebřík na střechu. Není nikde upřesněn a v SP také není.

- Nyní v stávajícím stavu žebřík, který je zakreslen už není, proto nebude řešen. Výlez na střechu je z vnitřku budovy.

28. Má objednatel statický výpočet na střechu před osazením PUR panelů ?

- Navržená skladba byla posouzena jako vyhovující jak ze statického hlediska, tak z hlediska tepelně technického. Předběžné posouzení bylo provedeno na základě původní projektové dokumentace haly – konkrétně pak výkresu skladby střešního pláště.

Detailní posouzení je možné provést až po rozebrání části střešního pláště a ověření konstrukce panelů. Projekt kotvení panelů je pak možné vypracovat až po vybrání konkrétního dodavatele, určeného výběrovým řízením, podle zvoleného typu panelů.

Předběžně se bude jednat o standartní kotvení sendvičových panelů do dřeva.

29. Žádáme o předložení projektu kotvení panelů. Z podkladů není zřejmé, zda-li je možné panely kotvit do současné nosné konstrukce.

- viz dotaz 28

30. Má objednatel prověřeno, že v navržené skladbě nebude docházet k poruchám?

- viz dotaz 28

31. V SP a ve výpisu výplní otvorů nejsou u položek OK10 táhla a jejich délka.

- Okna budou zaslepena.

32. Při kotvení roštu na AZC desky bude docházet ke kontaminaci AZC vlákny. Je si toho investor vědom?

- Při práci s azbestocementovými deskami bude firma používat ochranné obleky a pomůcky.

33. Opravdu chce investor ponechat sokl v původním stavu?

- Ano. Dojde pouze k novému oplechování.

34. V SP je položka č.52 10 kusů větracích hlavic. Upřesněte typ a rozmístění.

- Viz nově aktualizovaná PD a SP.

35. V PD a SP není na střechě bezpečnostní systém.

- Bude ponechán stávající stav.

36. V PD a SP nejsou sněhové zábrany.

- Bude ponechán stávající stav.

C) Obecné:

1. Poskytne objednatel pozemek pro realizaci a zařízení staveniště bezplatně?

- Poskytne.

2. Po zaměření přímo na místě, se některé kóty liší od kót v PD, jak bude řešeno.

- Pro vypracování cenové nabídky budou použity rozměry z PD a SP.

3. Pro stanovení ceny hromosvodu předložte projektovou dokumentaci hromosvodu.

- PD hromosvodu nebude, jelikož jde o opravu stávajícího hromosvodu. Pro stanovení ceny lze použít rozměry budovy.

4. Postrádáme požární zprávu. Nebylo ji nutno vypracovat?

- Viz nově aktualizovaná PD.

5. V SP není uveden náklad na bankovní záruku.

- Viz nově aktualizovaný SP.

6. V SP je v položce č.19 a 22 jen příplatek za jeden měsíc. K realizaci budou nutné minimálně dvojnásobné. Žádáme doplnit.

- Viz nově aktualizovaný SP.

7. Z jakého důvodu je ochranné síť na lešení méně než vlastního lešení?

- Jedná se o zakrytí čel lešení.

8. V SP je v položce č.1 a 6 485,9m2 stěrkového tmele se sítí a 5 mm omítky. Není zřejmé, co je tím myšleno. Upřesněte.

- Viz nově aktualizovaná PD.

9. Doplněte do PD soupis klempířských výrobků a zkontrolujte se SP.

- Viz nově aktualizovaná PD.

10. V SP není případná úprava podlah po výměně dveří.

- Viz nově aktualizovaná PD.

11. Předložte k SP i výkaz výměr.

- Viz nově aktualizovaný SP.

12. Bude po dobu rekonstrukce haly přerušen provoz?

- Nebude.

Dotazy ze dne 3. 4. 2017:

A) Budova šaten:

1. Jelikož mají být okna osazena tak, že budou lícovat se stávajícím zdivem, vznikne v atriu po výměně oken k mezeře v kazetovém podhledu, která se bude muset doplnit. Není řešeno v SP.

- Viz aktualizovaná PD a SP

2. Jak bude řešeno zateplení stávajících meziatikových a zaatikových žlabů?

- K žlabům bude dotažena podstřešní foukaná izolace. Více se zateplení žlabů řešit nebude.

3. Je v SP nátěr těchto žlabů? Nelze zkontrolovat, jelikož nemáme výkaz výměr.

- Nátěr žlabů je obsažen v nátěru střechy.

4. Má se u zaatikového žlabu také zateplit vnitřní část atiky? PD a SP neřeší.

- Tam kde atika přímo nazuje na žlab, bude zateplení atiky vynecháno – viz dotaz č. 8.

5. Vpustí ve žlabech zůstanou stávající a nic se s nimi dělat nebude?

- U vpustí bude provedena revize a budou vyčištěny. V případě poškození budou vyměněny.

6. Do střešní konstrukce zasahují ze zdiva atiky zděné pilířky. Co s nimi? PD a SP neřeší.

- Pilíře budou zatepleny stejným způsobem jako vnitřní strany atik.

Viz aktualizovaná PD a SP.

7. Na střeše je stávající plechový výlez vyzděný nad střešní rovinu. PD ani SP neřeší.

- Zděná část plechového výlezu bude zateplena stejným způsobem jako vnitřní strany atik, dále bude na výlez osazen nový izolační poklop. Viz aktualizovaná PD a SP.
- 8. Má být zatepleno atrium až ke stropní konstrukci patra? Jestliže ano, bude muset být rozebrán okolo atria střešní plášť a poté zpětně zapraven. Toto PD a SP neřeší.
 - Ano, zateplení stěn atria bude provedeno až ke stropní konstrukci. Stření pláště bude rozebrán po celé délce atria a opět zapraven. Viz aktualizovaná PD a SP.
- 9. PD a SP neřeší, zda-li má být zateplena atika schodiště k atriu, až ke stropní konstrukci. Jestliže ano, bude muset být rozebrán okolo atiky střešní plášť a poté zpětně zapraven.
 - Ano, zateplení atiky schodiště bude provedeno stejným způsobem jako stěny atria – viz předchozí bod. Viz aktualizovaná PD a SP.
- 10. Ke zdivu atria je přizděn pilíř ventilace. V PD není zakreslen. Má být zbourán? Ani ze SP nelze zjistit co s ním.
 - U pilíře ventilace bude zateplení vynecháno, bourán nebude.
- 11. PD a SP neřeší co se 2 ventilačními mřížkami v atriu.
 - Viz aktualizovaná PD a SP.
- 12. Při zateplení zdiva atria na jižní straně patrně dojde k eliminaci dostatečného přesahu střechy. Jak bude řešeno?
 - Zateplení zdiva bude dotaženo pod úroveň stávajícího dešťového žlabu. Vzniklý sokl bude zateplen. Viz výkres – řez B-B'. Viz aktualizovaná PD a SP.
- 13. V SP není případná oprava vnitřních keramických obkladů stěn.
 - Do vnitřních keramických obkladů nebude zasahováno.

B) Sportovní hala:

1. Jak si představujete provést detail ve styku ocelových vzpěr a vnějšího opláštění.
 - Detail bude zaizolován a olištován.
2. V severním pohledu mají být dle PD osazena okna a dveře. Nyní je celá tato strana opláštěna sádrokartonem.
 - Došlo ke změně, okna zůstanou zaslepena, vnější zateplení bude provedeno v celé ploše z dřevěného roštu s opláštěním z fasádních desek, např. cembrit.
3. V PD je uvedena opláštění vnitřní strany copilitu z palubek. Nyní jsou zakryty sádrokartonem. Jaké bude nyní řešení?
 - Nebude realizováno – zůstane zakrytí sádrokartonem.
4. Při stropu jsou tři plynové zářiče, které mají odkouření nad střechu. Jeho úprava není v PD ani SP.
 - Viz aktualizovaná PD a SP.

C) Obecné:

1. Mezi objektem šaten a halou je branka v oplocení, která bude zasahovat do KZS. Co s ní?
 - Branka bude opravena a posunuta.
2. V SP není samostatně položka za provedení projektu skutečného provedení stavby. Doplňte.
 - Viz aktualizovaný SP.

Vážení,

dále Vás zadavatel tímto informuje o těchto změnách v zadávací dokumentaci:

1) V zadávací dokumentaci se mění v příloze č. 2 Koncept smlouvy o dílo čl. II. Předmět smlouvy odst. 5 smlouvy takto:

Původní znění čl. II. Předmět smlouvy, odst. 5 smlouvy:

Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil se všemi podklady pro provedení díla, že tyto podklady neobsahují žádné chyby či nedostatky a že na jejich základě je možno provést dílo v rozsahu požadovaném objednatelem a stanoveném touto smlouvou. Zhotovitel zejména prohlašuje, že podklady pro provedení díla obsahují popis všech prací nezbytných k provedení díla v objednatelém požadovaném rozsahu a že nebude třeba provádět jakékoli vícepráce neuvedené v podkladech, ledaže by tyto byly požadovány objednatelem.

Nové znění čl. II. Předmět smlouvy, odst. 5 smlouvy:

Zhotovitel prohlašuje, že je odborníkem v oboru, a to v rozsahu předmětu plnění smlouvy, a že se před jejím uzavřením řádně a odborně seznámil s veškerými jejími podmínkami, přičemž její plnění považuje za možné tak, jak je smlouva uzavírána.

2) V zadávací dokumentaci se mění v příloze č. 2 Koncept smlouvy o dílo čl. V. Bankovní záruka odst. 3 smlouvy takto:

Původní znění čl. V. Bankovní záruka odst. 3 smlouvy:

Kdykoli během období platnosti bankovní záruky č. 1 bude bankovní záruka č. 1 vždy činit nejméně 10 % z ceny díla včetně DPH (dále také jen „výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky č. 1 neklesla pod výši zajištění č. 1. Pokud hodnota bankovní záruky č. 1 klesne pod výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do 10 dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu

Nové znění čl. V. Bankovní záruka odst. 3 smlouvy:

Kdykoli během období platnosti bankovní záruky č. 1 bude bankovní záruka č. 1 vždy činit nejméně 5 % z ceny díla včetně DPH (dále také jen „výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky č. 1 neklesla pod výši zajištění č. 1. Pokud hodnota bankovní záruky č. 1 klesne pod výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do 10 dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu

3) V zadávací dokumentaci se mění v čl. 3 Místo a doba plnění veřejné zakázky takto:

Původní znění čl. 3. Místo a doba plnění veřejné zakázky zadávací dokumentace

3. 3. Předpokládaný termín (harmonogram) realizace:

Termín zahájení stavby: 29. 5. 2017

Termín dokončení stavby 29. 11. 2017

Uchazeč je povinen dodržet hlavní termíny plnění uvedené v SOD čl. III včetně časových milníků, která tvoří přílohu č. 2.

Časový milník - osazení výplní otvorů do 29. 8. 2017

Nové znění čl. 3. Místo a doba plnění veřejné zakázky zadávací dokumentace

3. 3. Předpokládaný termín (harmonogram) realizace:

Termín zahájení stavby: 29. 6. 2017

Termín dokončení stavby 29. 12. 2017

Uchazeč je povinen dodržet hlavní termíny plnění uvedené v SOD čl. III včetně časových milníků, která tvoří přílohu č. 2.

Časový milník - osazení výplní otvorů do 29. 8. 2017

Na základě výše uvedeného byla prodloužena lhůta pro podání nabídek, lhůta pro otevírání nabídek a zároveň se mění termín realizace takto:

S ohledem na skutečnost, že ze strany zadavatele došlo k opravě v zadávací dokumentaci, přistoupil zadavatel k prodloužení lhůty pro podání nabídek a opravě termínu realizace.

Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 24. 4. 2017 do 09.00 hodin a termín otevírání obálek s nabídkami původně stanovený na 24. 4. 2017 v 09.15 hodin

*a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na **24. 5. 2017 do 09.00 hodin** a termín otevírání obálek s nabídkami na **24. 5. 2017 v 09.15 hodin**.*

Ing. Miroslav Mach, v. r.
starosta

V Domažlicích dne 13. 4. 2017