Půdorys 1.NP



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

č.m.	název	plocha (m2)	podlaha	stěny	strop	pozn.	č.podl.
0.01	sklad zdrav. potřeb	6,36	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GkBi		P4b
0.02	místnost pro zemřelé	5,73	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GkBi		P4b
0.03	prádelna	8,34	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GkBi		P4b
0.04	kotelna	7,63	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GkBi		P4b
0.05	odpad	4,69	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GkBi		P4b
0.06	chodba	10,21	ker. dlažba	omítka, malba	SDK GkFi	sokl v.150mm	P4b
0.07	evak. výtah	6,55	syst. deska	nerez	nerez		
0.08	baterie výtahu	5,50	ker. dlažba	omítka, malba	omítka, malba	sokl v.150mm	P4b
	CELKEM	**55,01 m2**					

č.m.	název	plocha (m2)	podlaha	stěny	strop	pozn.	č.podl.
1.01	sklad	6,65	ker. dlažba	omítka, malba	SDK GkBi	sokl v.150mm	P4b
1.02	zádveří	6,65	ker. dlažba	omítka, malba	SDK GkFi	sokl v.150mm	P4b
1.03	pokoj	20,03	přírodní lino	omítka, malba	SDK podhled	sokl v.150mm	P4a
1.04	koupelna	6,00	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GkBi		P4b
1.05	koupelna	6,00	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GkBi		P4b
1.06	pokoj	20,18	přírodní lino	omítka, malba	SDK podhled	sokl v.150mm	P4a
1.07	pokoj	20,18	přírodní lino	omítka, malba	SDK podhled	sokl v.150mm	P4a
1.08	koupelna	6,00	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GkBi		P4b
1.09	koupelna	6,00	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GkBi		P4b
1.10	pokoj	20,18	přírodní lino	omítka, malba	SDK podhled	sokl v.150mm	P4a
1.11	chodba	51,12	přírodní lino	omítka, malba	SDK podhled	sokl v.150mm	P4
1.12	komunikace	5,89	ker. dlažba	omítka, malba	SDK GkFi	sokl v.150mm	P4b
1.13	úklid	1,32	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GkBi		P4b
1.14	evak. výtah	6,55	syst. deska	nerez	nerez		
1.15	komunikace	10,94	ker. dlažba	omítka, malba	SDK GkFi	sokl v.150mm	P2b
1.16	WC klienti	3,63	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GkBi		P2b
1.17	předsíň	1,76	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GkBi		P2b
1.18	WC pers.	1,93	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GkBi		P2b
1.19	úklid	0,72	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GkBi		P2b
1.20	rehabilitace	20,33	ker.dl.-mozaika	ker.ob.-mozaika	SDK GkBi		P4b
1.21	ordinace lékaře	20,53	přírodní lino	omítka, malba	SDK podhled	sokl v.150mm	P4a
1.22	ošetřovna	18,06	přírodní lino	omítka, malba	SDK podhled	sokl v.150mm	P4a
1.23	schodiště	26,34	ker. dlažba	omítka, malba	SDK GkFi	sokl v.150mm	P1
1.24	sklad - EPS	8,02	ker. dlažba	omítka, malba	SDK GkFi	sokl v.150mm	P1
1.25	sklad prádla	1,50	přírodní lino	omítka, malba	SDK GkFi		P4
1.26	sklad prádla	1,50	přírodní lino	omítka, malba	SDK GkFi		P4
	CELKEM	**298,01 m2**					

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- stávající zdivo
- bourané konstrukce
- nové zdivo nosné
- nové zdivo příčkové - lehčené tvárnice plynosilikát
- tepelná izolace
- železobeton
- akustické zdivo (voštinové)

VÝTAH:

nosnost 1600kg, max 21 osob, rychlost 1,6m/s,
kabina 1400x2400mm (v.2200mm),
dveře 1300x2000 mm,
šachta min 2150x2950 mm (oboustr. vstup)
hl. prohlubně min 1500mm
výška dojezdu od poslední stanice 3 600mm
jmenovitý příkon motoru 18,9kW
jmenovitý proud instalace 47A
centrálně otevíratelné teleskop. dveře čtyřdílné
sklopné sedátko

Pozn.:
Všechny dveře budou opatřeny značením dle orientačního systému, označením pater, místností a piktogramů pro hyg. zázemí.
Všechna okna s parapetem nižším než 850mm budou vybavena zábranou proti vypadnutí.

±0.000 = 438.45 m.n.m. (Bpv)

Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích,
Benešova čp.97 na Domov se zvláštním režimem

Projekt pro provedení stavby

NAVRHL	Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Martin Březina Ing. arch. Václav Matějka
SCHVÁLIL	Dipl.ing.arch. I.BŘEZINA
DRUH DOKUMENTACE	PD
MĚŘÍTKO	1 : 50
KÓTOVÁNO V	mm

ZAKÁZKA: Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova čp.97 na Domov se zvláštním režimem

Projekt pro provedení stavby

OBSAH: Půdorys 1.PP, 1.NP

MEPRO
MEPRO s.r.o. architektonický ateliér
nám. Před bateriemi 912/6
162 00 Praha 6

DATUM	červenec 2015
ARCH. ČÍSLO	18 - 06/15 02