

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka s názvem: „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kunešova – č.p. 502 - 504“ realizovaná v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající Ing. Miroslav Mach, starosta

Úplné znění dotazu ze dne 15.01.2018

Dobrý den, mám několik dotazů resp. žádostí o dodatečné informace k veřejné zakázce s názvem: „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kunešova – č.p. 502 - 504“:

- 1) V rozpočtu k ocenění jsem nenašel položky přesun hmot a to jak pro část HSV, tak ani pro jednotlivé oddíly PSV. Jak máme tyto náklady, které jsou standartně součástí položkového rozpočtu do nabídky započítat?
- 2) Ve skladbě lodžii S3 je uvedena hydroizolační a difuzní folie uložená do flexibilního lepidla. Tato folie je v souboru "tabulky-specifikace" specifikována jako "Hydroizolační podložka na lodžie", u níž jsou uvedeny vlastnosti podle nás pro hydroizolační folii nepodstatné - kročejový útlum, tepelná vodivost, barva a plošná hmotnost. Může být použita hydroizolační vrstva některého certifikovaného systému splňující požadovanou vodotěsnost (např. vícesložkový nátěrový nebo stěrkový systém)?
- 3) K položce rozpočtu č. 55 "demontáž vč. likvidace elektroskříňě SRP + pilířek betonový..." bych se rád zeptal, zda je tato elektroskříň v současnosti odpojená nebo je její odborné odpojení součástí této položky?

Odpověď

- 1) Veškeré přesuny hmot budou oceněny v rámci položky s pořadovým číslem 72. kód položky - Pol14 - Dočasný stavební výtah umístěný na fasádu 90 dní - půjčení+montáž+demontáž+doprava
- 2) Ano, může být použita hydroizolační vrstva certifikovaného systému splňující požadovanou vodotěsnost.
- 3) V současné době není elektroskříň odpojená, její odborné odpojení má být oceněno v této položce.

Domažlice, 17.01.2018

Ing. Miroslav Mach, v. r.
starosta