


JIHOVÝCHODNÍ PRŮČELÍ



LEGENDA:

- silně poškozená místa z 03/2013
- rozsah poškození v 01/2005

- 1 atika - plastická štuková výzdoba - předpokládaný rozsah poškození do 30%
- 2 podokapní římsa - předpokládaný rozsah poškození do 30%
- 3 pás sgrafit a lunet - předpokládaný rozsah poškození do 10%
- 4 fasáda II. a III. NP - plochy - obklady do 20%
iluzivní malba kvádrování - předpokládaný rozsah poškození do 30%
- štukové prvky - předpokládaný rozsah poškození 70%
- 5 parapetní pás II.NP - předpokládaný rozsah poškození do 60%
- 6 kordonová římsa - předpokládaný rozsah poškození do 60 %
- 7 parter - plastická kvádrová rustika - předpokládaný rozsah poškození 80%
- 8 sokl - z přírodního kamene - poškození spárování a lokální poškození u sklepních oken
- 9 kruhová věž nad hlavním vstupem předpokládaný rozsah poškození - římsy 80 -100 %
- ostatní do 40 %
- 10 štíty - předpokládaný rozsah poškození - štukové prvky a římsy 90 %
- ostatní - do 30 %
sgrafita - bez poškození
- 11 vstupní část - předpokládaný rozsah poškození 15 - 30 %

MAPIRA spol. s r. o. Rochlov 1, 330 23 Rochlov, tel.: 724 152 355		
místo stavby:	Budova školy parcelní číslo st. 538, k. ú. Domažlice, Komenského 17, Domažlice	č. zakázky: 02/13
název stavby:	OPRAVA FASÁDY	příloha: 2
objednatel:	Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ: 00253316	datum: 03/2013
název přílohy:	ROZSAH POŠKOZENÍ JIHOVÝCHODNÍ PRŮČELÍ	stupeň PD:
zodp. projektant:	Ing. Josef Ždych, aut. ing.	paré:
měřítko: 1:200		