

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem: „Řadové domy, obytná zóna Na Bábě, Domažlice – ulice Javorová C 2.11, C 2.12, C 2.13, C 2.14, C 2.15, C 2.21, C 2.22, C 2.23 a C 2.24“ realizovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající Ing. Miroslav Mach, starosta

Dotaz ze dne 13.09.2018

V projektové dokumentaci je uvedeno, že stropní panely Spiroll budou uloženy přímo na cihelné zdivo. Běžné uložení těchto panelů je na železobetonový věnec či betonovou vyrovnávku vyztuženou kari sítí. Prosíme o vyjádření, že zvolený postup položení panelů dle PD nebude mít vliv na případné trhliny ve zdivu a následně omítek.

Odpověď:

Navrženy jsou stropy z panelů železobetonových nebo předpjatých. Pro každý typ stropních panelů jsou specifické způsoby uložení. Přípravu započtete do položky stropní konstrukce s ohledem na požadavky konkrétního dodavatele stropu. Při železobetonových jsou jiné než při předpjatých.

Domažlice 17.09.2018

Ing. Miroslav Mach v. r.
starosta