

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 a změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

Veřejná zakázka: „**Kulturní centrum Pivovar Domažlice – pivovarská technologie**“

ev. č. zakázky Z2018-044617

Zadavatel: Domažlické městské lesy spol. s r.o., Domažlice, jednající: Ing. Jan Benda, jednatel

Úplné znění dotazu ze dne 21.01.2019:

Varna :

- je součástí rozvaděče varny dotykový display ?
- Je součástí ovládání varny PC ?
- Lze některé kroky /rmutování, scezování, ohřev/ automatizovat pouze prací programátora, bez dodávky hardware ?
- Jsou ve varně oddělená čerpadla na rmuty a scezování ?
- Jsou ve varně oddělené frekvenční měniče pro čerpadla a kopačku /3 ks/
- Jsou u mladinové pánve dvě oddělené topné zóny ?
- Jsou součástí varny 3 úředně cejchované a 3 necejchované sacharometry ?

Horká voda - nerezová nádoby s průlezem a mycí hlavici v horní části ?

- Je nerezová topná spirála ?
- Izolace na 80 C krytá nerezovým svařovaným plechem

Chladič mladiny

- je celonerezový včetně čelních desek a stahovacích šroubů ?
- Je rozebíratelný ?

Kvasné tanky

- Jsou po celé válcové části izolované ?
- Je kryt izolace svařovaný nerezový plech ?

Kvasná kád'

- Je skleněný průzor v čelní stěně ?
- Je izolace po všech stěnách kádě ?
- Je kryt izolace nerezovým plechem ?

Ležácké tanky

- Je PUR izolace včetně spodního dna ?
- Je kryt izolace svařovaný nerez plechem ?
- Je maximální provozní přetlak 2 Bary ?
- Je stavoznak cejchovaný výrobcem ?
- Lze průtokově sanitovat vzorkovací kohoutek a hradící armaturu ?

Výčepní tanky

- Je maximální provozní přetlak 3 Bary ?
- Je v ceně stavoznak cejchovaný úředně ?

Myčka KEG

- Je proces poloautomatický ? /obsluha připojí sud, pustí program, po proběhnutí celého procesu, akusticky oznámí konec cyklu/
- Je součástí počítání mycích cyklů ?
- Je součástí kontrola posledních výplachů vodou ?

Montážní materiál

- Jsou všechny izolace armaflexem nebo srovnatelným izolantem tloušťka cca 20 mm ?
- Jsou všechny izolace potrubí kryty nerezovým plechem ?
- Jsou všechny rozvody potrubí VČETNĚ CHLAZENÍ nerezové ?

Montáž

- Je součástí montáže doprava a ubytování ?
- Je součástí montáže revize tlakových nádob po instalaci /výchozí a první provozní revize/ ?

Uvedení do provozu

- Jsou součástí podklady pro zřízení daňového skladu ?
- Je součástí dodávky plán HACCP ?

Odpověď:

Ano, jedná se pouze o upřesnění požadavků na provedení technologie (všechny tyto části jsou obsaženy v TZ a PD).

Dále Vás upozorňujeme, že ve výkazu výměr je chybně uveden počet sanitačních nádob a výčepní technologie. Z tohoto důvodu Vám v příloze tohoto vysvětlení přikládáme nový neoceněný soupis prací s výkazem výměr.

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek původně stanovený na 01.02.2019 do 09.00 hodin a termín otevírání obálek s nabídkami původně stanovený na 01.02.2019 v 09:30 hodin a nově stanovuje termín konce lhůty pro podání nabídek na 08.02.2019 do 09:00 hodin a termín otevírání obálek s nabídkami na 08.02.2019 v 09:30 hodin.

Domažlice 23.01.2019

Ing. Jan Benda
jednatel