

3 Kancelářská židle 11 ks

ergonomické, výškově nastavitelné opěrky, polohovací sedák, síťové opěradlo, aktivní sezení, černá, chromová podnož, pogumovaná kolečka  
např. Techo - Sidiz




7 Lavice pro tělesně postižené 1 ks

plynule nastavitelná výška pracovní plochy  
náklon pracovní plochy až 20 °  
boční odkládací koš




2 Stůl v PC učebně 9ks



SPECIFIKACE:


šířka: 120cm  
hloubka: 80cm  
výška: 73,3cm (68-82,5cm) nebo 74,3cm (69-83,5cm) - (dle výběru tloušťky LTD desky)  
Výškově stavitelný kancelářský stůl je vyroben z LTD desky o tloušťce 2,8cm, hrany jsou chráněny ABS hranou. Deska bude provedena včetně jedné průchodky pro kabeláž (U6).  
Nastavitelné kovové nohy jsou vyrobeny z kovových profilů (barva RAL 9011) s možností výškové nivelace (+0,5cm). Pracovní stůl obsahuje podélník proti prohýbání stolové desky.  
Povrchová úprava podnoží je dokončena práškovým lakem.  
Úprava LTD desky: bílá

1 Stůl lektora v PC učebně 1ks




SPECIFIKACE:

šířka: 150cm  
hloubka: 80cm  
výška: 73,3cm (68-82,5cm) nebo 74,3cm (69-83,5cm) - (dle výběru tloušťky LTD desky)  
Výškově stavitelný kancelářský stůl je vyroben z LTD desky o tloušťce 2,8cm, hrany jsou chráněny ABS hranou. Deska bude provedena včetně dvou průchodek pro kabeláž (U6).  
Nastavitelné kovové nohy jsou vyrobeny z kovových profilů (barva RAL 9011) s možností výškové nivelace (+0,5cm). Pracovní stůl obsahuje podélník proti prohýbání stolové desky.  
Povrchová úprava podnoží je dokončena práškovým lakem.  
Úprava LTD desky: bílá



U6 Kabelová průchodka  
kulatá s kartáčkem, kov - př.: zinek, vzhled kartáčovaný nerez, mat



NAVRHL Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Václav Matějka Ing. arch. Martin Březina	ZAKÁZKA "Rekonstrukce objektu Kulturní centrum Pivovar - Domažlice stavební etapa II. - Západní křídlo"	 MEPRO s.r.o. architektonický ateliér nám. Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6
SCHVÁLIL Dipl.Ing.arch. I.BŘEZINA	OBSAH Počítačová a studijní učebna	DATUM leden 2017
DRUH DOKUMENTACE projekt interiéru		ARCH. ČÍSLO 8 - 04/16
MĚŘÍTKO 1 : 50		06
KÓTOVÁNO V mm		