

UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ

28 Židle z ohýbaného dřeva 20 ks

stohovatelné, sedák a opěrka ohýbaná překližka, bez šroubových spojů a kovových částí
rozměry: v.79cm, hl.sed. 42,5cm, v. sed. 47cm, š. sed. 44cm
např.: TON - MERANO
Buk, barevnost Pantone/RAL
(střídání barev)




3 Kancelářská židle 1 ks

ergonomické, výškově nastavitelné opěrky, polohovací sedák, síťové opěradlo, aktivní sezení, černá, chromová podnož, pogumovaná kolečka
např. Techo - Sidiz



7 Lavice pro tělesně postižené 1 ks


plynule nastavitelná výška pracovní plochy
náklon pracovní plochy až 20 °
boční odkládací koš



U6 Kabelová průchodka
kulatá s kartáčkem, kov - př.: zinek, vzhled kartáčovaný nerez, mat



26 Stůl v učebně cizích jazyků - žáci 10 ks




SPECIFIKACE:
šířka: 120cm
hloubka: 80cm
výška: 73,3cm (68-82,5cm) nebo 74,3cm (69-83,5cm) - (dle výběru tloušťky desky)
Výškově stavitelný kancelářský stůl je vyroben z masivní dubové desky o tloušťce 4 cm, čirý matný lak. Nastavitelné kovové nohy jsou vyrobeny z kovových profilů (barva RAL 9011 grafitová černá) s možností výškové nivelace (+0,5cm). Pracovní stůl obsahuje podélník proti prohýbání stolové desky, každý stůl bude vybaven jednou průchodkou pro kabeláž (U6).
Povrchová úprava podnoží je dokončena práškovým lakem.


Studijní stůl




kovové nohy



27 Stůl v učebně cizích jazyků - lektor 1 ks



SPECIFIKACE:
šířka: 160cm
hloubka: 80cm
výška: 73,3cm (68-82,5cm) nebo 74,3cm (69-83,5cm) - (dle výběru tloušťky desky)
Výškově stavitelný kancelářský stůl je vyroben z masivní dubové desky o tloušťce 4 cm. Nastavitelné kovové nohy jsou vyrobeny z kovových profilů (barva RAL 9011 grafitová černá) s možností výškové nivelace (+0,5cm). Pracovní stůl obsahuje podélník proti prohýbání stolové desky. Povrchová úprava podnoží je dokončena práškovým lakem.
Jedna průchodka pro kabeláž

NAVRHL Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Václav Matějka Ing. arch. Martin Březina	ZAKÁZKA "Rekonstrukce objektu Kulturní centrum Pivovar - Domažlice stavební etapa II. - Západní křídlo"	 MEPRO s.r.o. architektonický ateliér nám. Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6
SCHVÁLIL Dipl.ing.arch. I.BŘEZINA	OBSAH	
DRUH DOKUMENTACE projekt interiéru	Vybavení učebny cizích jazyků	
MĚŘÍTKO 1 : 50		
KÓTOVÁNO V mm		
		DATUM leden 2017
		ARCH. ČÍSLO 8 - 04/16
		06