





Koordinaační situační výkres



-  plochy zařízení staveniště (mobilní WC, sklad materiálu,...)
-  stavební výtah
-  řešený provozní objekt

V rámci stavby bude instalován stavební výtah. Stabilita výtahu bude zajištěna založením na přilehlém terénu objektu a kotvením do obvodové stěny tohoto objektu. Výtah musí být proveden tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců pohybujících se kolem stavby.

Na pozemku za objektem bude umístěn kontejner pro demontovaný materiál a odřezky stavebních materiálů.

Přívod vody a energií - v objektu.

WC bude přistaveno mobilní na ploše zařízení staveniště před objektem.

Případné zastřihávání keřových porostů musí provádět specializovaná zahradnická firma a během výstavby je nutné keře chránit. Ochrana keřových porostů musí být v souladu dle ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

<div>ATELIER DEK</div>		<div>PROJEKT OPRAVY PLOCHÉ STŘECHY PROVOZNÍ OBJEKT ČOV DOMAŽLICE, parc. č. st. 3090 DOMAŽLICE</div>	
<div>projektant: DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291</div>		<div>objednatel: Město Domažlice náměstí Míru 1 344 01 Domažlice tel: +420 602 302 965</div>	
<div>stupeň dokumentace: DPS</div>		<div>část dokumentace: C. Situační výkresy</div>	
		<div>obsah výkresu: Katastrální situační výkres</div>	
<div>vypracoval: Ing. Miroslav Adam</div>		<div>zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Adam</div>	
<div>kontroloval: Ing. Jan Janeček</div>		<div>paré:</div>	
		<div>číslo výkresu: C3</div>	
		<div>Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 10</div>	
<div>formát: A3</div>		<div>datum: 14.05.2019</div>	
		<div>měřítko: 1:500</div>	
		<div>č. zakázky: 2019-009328-AdM</div>	