

Položka č. 186 – Ústřední vytápění

- Jedná se o veškeré úpravy stávající soustavy ústředního vytápění, které jsou spojeny s výstavbou výtahů, bezbariérovými úpravami a vybudováním odborných učeben

Soupis prací:

- **Výtah č. 1:**

- 1. NP:

- Úprava trasy stávajících rozvodů + přemístění stávajícího radiátoru:

- zrušení stoupacího potrubí u vstupu do výtahu, pokračování v trase stávajícího vedení nad úroveň vstupu do výtahu, nové stoupací potrubí a následné vedení na stěně při podlaze v místech posilovny, kde dojde k napojení na stávající rozvody
 - Přemístění stávajícího radiátoru k novému stoupacímu potrubí u přemístěného hydrantu



- **Výtah č. 2:**

1. NP:

- Odstranění stávajícího litinového radiátoru + osazení nového deskového otopného tělesa na bezbariérové WC:
 - V podschodišťovém prostoru bude odstraněn litinový radiátor, který je poslední na větvi topení
 - V prostorách nového bezbariérového WC bude osazen nový deskový radiátor (např. Radik 11 VK 700/400), nové otopné těleso bude napojeno na větev, ze které byl odstraněn litinový radiátor



- **Výtah č. 3:**

1. PP:

- Osazení nových radiátorů v prostorách skladu, přístupové chodby k nástupu do výtahu a na bezbariérové WC. Radiátory budou napojeny na stávající rozvody, které jsou v místech stávajícího skladu (v budoucnu přístupová chodba):
 - Sklad: 1 x Radik 22 VK 1200/500
 - Přístupová chodba: 1 x Radik 22 VK 1200/500
 - Bezbariérové WC: 1 x Radik 11 VK 700/40

1. NP:

- Odstranění posledního radiátoru ze stávající větve otopné soustavy + zaslepení větve



2. + 3. NP:

- Přemístění stávajících litinových radiátorů z pod oken (z místa přístupu k výtahu) pod stávající hydranty



- **Vybudování odborných učeben:**

- Oprava a nátěr dřevěných krytů radiátorů

