



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem: „Novostavba mateřské školy Petrovická“ realizovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Vážení,

dne 28.02.2020 proběhla prohlídka místa plnění v souladu s bodem 2.5. Zadávací dokumentace. Na prohlídce místa plnění byly vzneseny tyto dotazy: Budou sadové úpravy součástí realizace stavby? Nebudou. Budou doplněny specifikace herních prvků? Byly doplněny viz příloha. Kdo určí výšku založení stavby? Výškový bod založení stavby a připojovací body sítí s ohledem na platnou PD komunikaci určí projektant.

Dále byly doručeny tyto dotazy:

Úplné znění dotazu ze dne 24.02.2020

1. SO-02: V PD je zakreslen výtah (bez bližší specifikace) a kovová prosklená výtahová šachta (s poznámkou, že je součástí dodávky výtahu; bez bližší specifikace). V soupisu prací není uveden výtah ani šachta. Tyto konstrukce nejsou součástí cenové nabídky?
2. SO-02: V soupisu prací jsou položky č.591-596 zábradlí. V PD není bližší popis, výkres ani schéma. Podle čeho tyto položky oceňovat?
3. SO-02: V soupisu prací jsou v oddílu OST (vybavení) položky č.674-685 s odkazem na PD, kde ale není žádný bližší popis, výkres ani schéma. Podle čeho tyto položky oceňovat?
4. SO-03: V soupisu prací jsou v oddílu OST (vybavení) položky č.33-35, v PD ale není žádný bližší popis, výkres ani schéma. Podle čeho tyto položky oceňovat?
5. SO-03: V soupisu prací jsou v oddílu OST (vybavení) položky č.36-37 „přístřešek“ a „kolna“. V ceně těchto položek má být pouze jejich vlastní konstrukce, nebo i podkladní konstrukce (výkopy, základy, podlaha ...)?

Odpověď:

1. Položky výtah včetně šachty nebyla v rozpočtu zahrnuta. Rozpočet byl upraven a byla doplněna položka č. 686.
2. Podle položek č. 591-596. V rozpočtu byl změněn a upraven popis položek s uvedením odkazu na PD – D.1.1.02, D.1.1.03. Do kódu položek byl doplněn znak R, je tedy patrné, že položky se liší od položek ceníku a jde o individuální kalkulaci. U položek č. 595-596 bylo změněno množství jednotek.
3. V zadávací dokumentaci je doplněn výkres č. D.1.1.14 a v rozpočtu u položek č. 674-675 doplněn odkaz na tento výkres. V rozpočtu u položky č. 676 doplněn odkaz na výkres č. D.1.1.02, D.1.1.03, D.1.1.05 a doplněn slovní popis. U položky č. 677 v rozpočtu doplněn odkaz na výkres č. D.1.1.12. V rozpočtu u položky č. 678 doplněn odkaz na výkres č. D.1.1.15, který je doplněn do PD.
V rozpočtu u položek č. 679, 680, 681 doplněn odkaz na výkres č. D.1.1.14. V rozpočtu u položky č. 685 doplněn odkaz na dokumentaci D.1.1.03 a D.1.1.05. Do PD doplněny výkresy č. D.1.1.14, D.1.1.15, D.1.1.16. Položky č. 682 a 683 zůstanou neobsazeny z důvodu orientace v rozpočtu.
4. V rozpočtu u položek č. 33-35 je doplněn odkaz na výkres č. D.1.1.16.
5. V ceně položek č. 36-37 nacenit pouze vlastní konstrukci přístřešku a kolny včetně prvků kotev sloupků do betonových základů. Výkopy a základy jsou součástí položek rozpočtu zemních prací a základů, podlaha je zámková, která je součástí rozpočtu venkovních úprav (zpevněných ploch)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Úplné znění dotazu ze dne 25.02.2020

V zadávací dokumentaci pro zakázku MŠ Domažlice chybí:

1. Technické zprávy pro kanalizaci, vodovod, vytápění, vzduchotechniku, elektroinstalaci.
2. Výkaz výměr pro plynovodní přípojku.
3. Kniha svítidel pro elektroinstalaci.

Můžete je doplnit.

Odpověď:

1. Doplněno.
2. Doplněno.
3. Doplněno

Úplné znění dotazu ze dne 26.02.2020

1. SO-02: V soupisu prací v od.776-Podlahy povlakové je uvedena 2x dodávka krytiny (pol.č.655 - heterogenní a 656 – přírodní linoleum). V PD je uvedeno pouze ... vinylová podlaha. Která z obou položek platí?

Odpověď:

Rozpočet je upraven tak, že zůstává pouze položka č. 656 – přírodní linoleum 2,5 mm a položka č. 655 byla upravena na výměru 0 m², **zůstane tedy neoceněna**. Položka nebyla vypuštěna z důvodu orientace v rozpočtu.

Úplné znění dotazu ze dne 27.02.2020

V PD pro část „ELEKTROINSTALACE“ chybí výkresy rozvaděčů R2, R3 a R4 a dále Technická zpráva. Tímto žádám o doplnění těchto podkladů.

Odpověď:

Doplněno.

Další informace:

Byl změněn text u položek 228, 233 a 235 s odkazem na PD, dodávka kotle a zásobníku TUV je uvedena jako upravená položka včetně všech přípojovacích armatur. Byla změněna položka č. 229, tlaková nádoba 50l dle PD.

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek původně stanovený na **11.03.2020 do 10.00 hodin** a termín otevírání nabídek původně stanovený na **11.03.2020 v 10:15 hodin** a nově stanovuje termín konce lhůty pro podání nabídek na **20.03.2020 do 10:00 hodin** a termín otevírání obálek s nabídkami na **20.03.2020 v 10:15 hodin**.

Domažlice, 28.02.2020

Bc. Stanislav Antoš v. r.
místostarosta