



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem: „Novostavba mateřské školy Petrovická“ realizovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Úplné znění dotazu ze dne 19.03.2020

1) Položka 20 - průchody deskou: splašková kanalizace 12*0,5m, šedá voda 2*0,5m, dešťová 2*0,5, tj. 16*0,5

2) Pol. 21 - průchod pasy: splašková kanalizace: 4*0,6+2*1,2m, šedá voda 2*0,6, dešťová 4*0,6, chráničky vodovod 1*0,6, přívod dešťové vody 1*0,6, napouštění vody do dešťové nádrže 1*0,6, elektro 1*0,6, plyn 1*0,6, celkem 11,4m

3) Pol 23

1NP

$(17,27*4+10,5*4+6,75*2+9,5+17,27)*3,5+7,7*0,5$ červeně je průvlak - nemá tam být

odečítají se otvory vnější

- $1*(0,75*0,75*8+1,25*2,00+1,0*2,75*2+1,0*2,25*2+1,0*2,40+1,25*1,25+2,0*1,25*3+1,25*1,25+1,25*2,25*2+3,25*2,75+0,75*2,25+5,0*2,25*2+1,25*2,75+2,5*2,25)$ - místo označených má být dle 1.NP $1*1,5*2+1*2$

odečítají se otvory vnitřní

- $1*(0,9*2,25*5+1,0*2,25*5+1,2*3,00+2,0*2,75)$

odečítají se překlady

- $0,25*(19*1,25+6*1,75+5*1,5+4*2,5+1*1,0)-0,25*0,5*(3,5+4,25+6,0*2)$ 1,5m jsou jen 4, ten pátý je v 2.NP, co je 1*1?, u průvlaků zde počítáme plochu ne objem!

odečítá se betonáž kruhového otvoru(1*1)

- $1,0*1,0*1$

2NP

$(17,27*4+10,5*4+6,75*2+9,5*2)*3,65$ výška je 3,5m jen u schodiště chybí $6,75*0,25*2$

odečítají se otvory vnější

- $1*(0,75*0,75*6+1,25*2,0*2+1,0*2,75*2+5,0*2,25*4+2,5*2,25*2+1,25*2,25*2+0,75*2,25*2+3,25*2,0+1,0*1,5*2)$

odečítají se otvory vnitřní

- $1*(0,9*2,175*4+1,0*2,175*4+1,5*2,75*2)$

odečítají se překlady

- $0,25*(1,25*16+1,75*4+1,5*3+2,0*2+3,0*2+1,0*2)-0,25*0,5*(6,0*4+4,25)$ co je 1*2?

odečítá se betonáž kruh. otvoru 1*1

- $1,0*1,0*2$

4) Pol. 26 - výška nad střechou 150cm a průměr vložky je 18cm

5) Pol. 32 - počty: 1.NP 19, 2.NP 16

6) Pol. 31: 1.NP 4 ks



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

7) Pol. 38

1NP

$$(0,5+0,5)*(3,5+6,0*2+4,25)+0,25*(5,0*2+2,5+3,25)$$

$(0,5+0,25+0,5)*8,25+0,25*(3,72+3,75)$ 0,25 tam nemá být, je to spodek bednění a je v další části výpočtu

2NP

$$(0,5+0,5)*(6,0*4+4,25)+0,25*(5,0*4+3,25)$$

$$(0,5+0,5)*(8,25*2)+0,25*(3,72+3,75)*2$$

8) Pol. 39 - výměra by měla být stejná jako u 38

9) Pol. 43 dle PD by měl být průvlak široký 24cm, ale sloup je 30x30cm. Proč není průvlak široký 30cm nebo sloup 24x30?

10) Pol. 49

1NP

$$(4,78+2,005+4,78+0,39+2,59+0,4+0,4+0,39+0,2*3+4,78+3,0+1,2+5,0+3,50*7+1,85+0,9+1,15+1,2*3+3,5+5,0*3+2,75)*3,5$$

místo 2,75 má být 2,665, CHYBÍ:

$$(1,1+0,1+2,445+0,1+1,85+0,1+1,285+0,1+2,53+0,1+1,2)*3,5$$

odečítají se dveře a otvory

$$-1*(0,8*2,28*8+0,9*2,28*4)-1,25*1$$
 místo -1,25*1 má být -1,25*1,4, CHYBÍ -1*2,28

odečítají se překlady

$$-1*(0,25*1,25*13+0,25*2,50*1)$$

2NP

$$(4,78*8+2,005*2+2,59*2+0,39*4+0,4*4+0,2*4+1,10*2+0,4*2+0,3*2+5,0*2)*3,75$$
 CHYBÍ + před poslední položkou!!

odečítají se dveře a otvory

$$-1*(0,8*2,17*4+0,9*2,17*4+1,0*2)-1,25*1*2$$
 místo 1 má být 1,4

odečítají se překlady

$$-1*(0,25*1,25*10+0,25*2,5*2)$$

podezdívka schodiště

$$1,40*1,45+1,50*(0,25+1,0)/2+1,50*(1,0+1,40)/2$$

11) Pol. 50

ATIKA

$$0,5*(17,75*4+10,2*2+5,25*2+2,8*2+6,75*2)$$
 výška ATIKY je 0,625, ne 0,5, místo 5,25*2 má být 0,25*2

obezdívka závěsných modulů WC

$$1,0*(2,59*6+0,8+1,1+0,9+1,0+1,0)*0,6$$
 proč *0,6?

12) Pol. 88

1NP

366,61

2.NP

359,56



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

nadpraží oken

$0,15 \cdot (5,0 \cdot 2 + 1,25 + 2,5 + 0,75 \cdot 8 + 1,25 + 1,0 \cdot 5 + 1,25 + 2,0 \cdot 3 + 1,25 \cdot 3 + 3,25 + 0,75 + 0,75 \cdot 2 + 1,25 \cdot 2 + 5,0 \cdot 4 + 2,5 \cdot 2 + 0,75 \cdot 6 + 1,25 \cdot 2 + 1,0 \cdot 3)$ **0,75 je navíc, místo 1*3 má být 1*2**

13) Pol. 89: pod obklad 1.NP - **podle mých výpočtů by měl být VV:**

$(2,2 \cdot 2 \cdot (1 + (2,005 - 0,15) + 4,78 + (1,6 + 0,4 + 1,43) + (0,39 + 2,59 + 0,4)) + (1,2 \cdot 0,15 \cdot 6) - (0,7 \cdot 3 + 0,8) \cdot 1,97 - (0,75 \cdot 0,7 \cdot 3 + 3,14 \cdot 0,5 \cdot 0,5) + (0,15 \cdot 0,7 \cdot 6)$

$0,6 \cdot (3,2 + 0,65)$

$(2,2 \cdot 2 \cdot ((3,48 - 0,15) + 1,1)) + (0,15 \cdot 1,2 \cdot 2) - (0,8 \cdot 1,97 + 0,75 \cdot 0,7) + (0,15 \cdot 0,7 \cdot 2)$

$(2,2 \cdot 2 \cdot (1,85 + 2,165 + 0,9 + 1,215 + 1,55)) - (0,8 \cdot 1,97 \cdot 3) - (0,75 \cdot 0,7) - (1 \cdot 0,15 \cdot 2) + (0,15 \cdot 0,7 \cdot 2)$

$(2,2 \cdot 2 \cdot (2,185 + 2,665)) - (0,8 \cdot 1,97) - (1,25 \cdot 0,95) + (0,15 \cdot 0,85 \cdot 2)$

$0,6 \cdot 2$

$0,8 \cdot 1,2$

$(0,8 \cdot (0,8 + 5 + 7,675 + 5 - 2,35) + 0,9 \cdot 1,4) - (0,15 \cdot 2 \cdot 3) + (0,15 \cdot 0,15 \cdot 6)$

2.NP

$2 \cdot ((2,2 \cdot 2 \cdot (1 + 2,005 + 4,78 + (1,75 + 0,1 + 1,58) + (0,39 + 2,59 + 0,4)) + (0,15 \cdot 1,2 \cdot 4) - (0,15 \cdot 1 \cdot 2) -$

$(0,8 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2) \cdot 1,97 - (0,75 \cdot 0,7 \cdot 3 + 3,14 \cdot 0,5 \cdot 0,5) + (0,15 \cdot 0,7 \cdot 6))$

$2 \cdot (0,6 \cdot (3,2 + 0,6))$

14) Pol.90 1.NP **špatně výšky podlaží**

$3,25 \cdot 2 \cdot (10,02 + 15,17 + 0,3 \cdot 2 + 2 + 5) + 2,85 \cdot (3,765 + 4,78 + 1,1 + 3 + 2,005 + 3,68)$

$- 1 \cdot (2,5 \cdot 2,25 + 1,25 \cdot 2,5 + 5 \cdot 2,25 \cdot 2 + 0,75 \cdot 2,25 + 1,25 \cdot 2 + 3,14 \cdot 0,5 \cdot 0,5 + 1,25 \cdot 1,4)$

$- 1 \cdot (0,9 \cdot 4 + 0,4 + 0,8 \cdot 2) \cdot 2,02$

$0,15 \cdot (2,25 \cdot 8 + 2,5 \cdot 2 + 2 \cdot 2)$

$0,15 \cdot 2,02 \cdot 10$

$- 0,6 \cdot (3,2 + 0,6)$

$3,25 \cdot 2 \cdot (6,75 + 7,03)$

$- (3,25 \cdot 2,5 + 1 \cdot 1,5 \cdot 2 + 1 \cdot 0,75)$

$- (1,0 \cdot 2 \cdot 2,02 + 1,2 \cdot 2,75)$

$0,15 \cdot (2,5 \cdot 2 + 1,5 \cdot 4 + 0,75 \cdot 2)$

$3,25 \cdot 2 \cdot (2,445 + 3,48 + 1,285 + 3,48 + 2,53 + 3,48 + 3,25 + 3,48 + 2,91 + 4,78 + 7,675 + 5 + 2,665 + 2,715 + 3,48 + 5 +$

$3,25 + 5 + (2,14 - 0,24) + 1,2 + (0,3 + 0,9 + 2,695 + 0,9 + 2,915 + 1,2) + 4,78) + (3,72 + 3,75) \cdot 0,5 \cdot 2$

$- (0,75 \cdot 0,75 \cdot 3 + 1 \cdot 2,5 \cdot 2 + 1,25 \cdot 1,25 + 2 \cdot 1,25 \cdot 3 + 1,25 \cdot 1,25 + 1,25 \cdot 2,25 \cdot 2 + 2 \cdot 3,14 \cdot 0,5)$

$- (1,2 \cdot 2,75 + 2,02 \cdot (0,9 \cdot 12 + 1 \cdot 6 + 0,8 \cdot 4 + 2 \cdot 2,5))$

$0,15 \cdot (0,75 \cdot 6 + 2,5 \cdot 4 + 1,25 \cdot 10 + 2,25 \cdot 4) + 0,25 \cdot (2,5 \cdot 2 + 2,75 \cdot 2)$

$0,15 \cdot 2,02 \cdot 10$

$- 0,6 \cdot 2$

$- 0,8 \cdot 1,2$

$- (0,6 \cdot (0,8 + 5 + 7,675 + 5 - 2,35) + 0,9 \cdot 1,4) - (0,15 \cdot 2 \cdot 3) + (0,15 \cdot 0,15 \cdot 6)$

2.NP

$3,35 \cdot 2 \cdot (10,02 + 15,17 + 0,3 \cdot 2 + 2 + 5) + 2,85 \cdot 2 \cdot (2,05 + 3,68 + 2,565 + 3,48 + 1,1 + 3,18 + 1,1 + 1,5) + (3,72 + 3,75) \cdot 0,5 \cdot 2$



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

$-(1*2,6+5*2,25*2+2,5*2,25+1,25*2,25+0,75*2,25+1,25*2+1,25*1,4)$
 $-(1,5*2,6+2,02*(0,9*6+1*5+0,8*2))$
 $0,15*(2,6*2+2,25*10+2*2)$
 $0,15*2,02*8+0,24*2,6*2$
 $-0,6*(3,2+0,6)$
 $3,6*2*(6,75+7,02)$
 $-(1*1,5*2+1*1+3,25*2)$
 $-(1,5*2,6*2+1*2,02*2)$
 $0,15*(2*2+1,5*4+1*2)$
 $3,35*2*(10,02+15,17+0,3*2+2+5)+2,85*2*(2,05+3,68+2,565+3,48+1,1+3,18+1,1+1,5)+(3,72+3,75)$
 $*0,5*2$

$-(1*2,6+5*2,25*2+2,5*2,25+1,25*2,25+0,75*2,25+1,25*2+1,25*1,4)$
 $-(1,5*2,6+2,02*(0,9*6+1*5+0,8*2))$
 $0,15*(2,6*2+2,25*10+2*2)$
 $0,15*2,02*8+0,24*2,6*2$
 $-0,6*(3,2+0,6)$

nad obklady

1.NP

$0,65*2*(1+2,005+3,48+3,43+(0,39+0,15+2,59+0,15+0,4))$
 $1,05*2*(2,665+2,185)$
 $-0,15*0,75*3$
 $0,15*0,15*6$
 $-0,3*1,25$
 $0,15*0,3*2$

2.NP

$0,65*2*(1+2,005+3,48+3,43+(0,39+0,15+2,59+0,15+0,4))$
 $-0,15*0,75*3$
 $0,15*0,15*6$
 $0,65*2*(1+2,005+3,48+3,43+(0,39+0,15+2,59+0,15+0,4))$
 $-0,15*0,75*3$
 $0,15*0,15*6$

15) chybí položky pro rohy a APU lišty

16) pol 93

FASÁDA VÝCHOD

$8,10*(18,19+18,19+2,75*2)$
 $-2,4*2,20-4,94*2,20-1,15*2,20-0,65*2,20-0,65*2,20-1,15*2,20-4,94*2,20-2,4*2,20-4,94*2,20*2-$
 $0,65*2,20-1,19*2,20-1,15*2,20-1,17*1,20-1,90*1,20-1,92*1,20$ **1,19*2,2 je navíc, místo 1,17**
má být 1,15, místo 1,92 má být 1,9

FASÁDA ZÁPAD

$8,10*(18,19+18,19+0,25*2)$



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

-0,67*0,70*8-1,15*1,95*2-0,9*2,55*2-0,65*0,70*6-1,15*1,95-1,15*1,15-0,9*2,45*2 místo 0,67
má být 0,65, místo *2,55*2 má být *1,45*4 , místo *1,15 má být *1,2, CHYBÍ -0,95*1,95

FASÁDA JIH

8,10*10,50

-4,94*2,20-1,15*2,45-2,45*2,20

FASÁDA SEVER

8,10*10,50

-4,94*2,20-1,9*1,20

17) Kam jdou komprimační pásy - pol. 95 a 96?

18) Chybí základací soklové lišty

19) Chybí APU okenní lišty

20) Pol 105 - viz zateplení

21) Chybí výztuž mazanin

22) Pol.148 - poloviční montáž

23) Pol. 149 a 150 - dvojnásobná výměra vodorovné plochy

24) Pol. 174 - chybí ztratiné

25) Pol. 540 ,541 a 542 spolu nesedí

26) Pol. 615

1NP

2,625*2+5,0*2-0,9-1,0+0,15+0,15

1,10*2+3,0*2-0,8

3,8*2+4,78*2-0,8*2-1,0-1+0,15*2

6,75*2+7,03*2+2,14*2+1,2-1,0*4-0,9-0,8-3,25+0,15*2

3,25*2+5,0*2-0,9+0,15*2 !!!VINYL!!!

3,48*2+5,0*2-0,9+0,15*2 !!!VINYL!!!

2,445*2+3,48*2-0,9-0,8

1,285*2+3,48*2-0,9

2,53*2+3,48*2-0,8

3,48*2+3,25*2-0,9

1,2+3,58+4,68+8,95+1,2+7,7-0,9*6-1,0*2-0,8+0,15*6 místo 4,68 má být 4,78, místo 0,9*6 má být 0,9*5, 1- je 2* a 0,15*6 chybí, dále CHYBÍ: 2,14*2+1,2-1+0,15*2+7,675*2+5*2-2-1*2+0,24*2+0,15*2+3,25*2+1,2*2-2

2NP

2*(2,625*2+5,0*2-1,0-0,9)

2*(1,10*2+3,0*2-0,8) místo 3,0 má být 3,18

2*(2,565*2+4,78*2-1,0*2-0,9)

2*(1,5+1,35*2-1,0-0,8)

6,75*2+7,03*2+2,14*2+1,2-0,9*4+0,7*2-2,7-6,75-3,0

27) Pol. 625 by měla být stejná jako 624

28) Položky 639 a 640 nesedí s PD, kde je dán obklad 20x40, což je kategorie 12 - 19 ks/m2



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

29) Pol 649 upravit dle omítek

SO3

30) Jak budou označeny pruhy na rozdělení parkovacích stání?

31) V oddílu Elektromontáže silnoprůd položka č. 345 spínač třípolový 1 kus (ve výkazu výměr) - dle elektrikáře má být výměra 12 kusů

32) V oddílu Elektromontáže silnoprůd položka č. 365 svítidlo přisazené 3 kusy (ve výkazu výměr) - dle elektrikáře má být výměra 2 kusy

Odpověď:

1) Opakovaný dotaz. VV v pořádku. Naceňte dle VV.

2) Opakovaný dotaz. VV v pořádku. Naceňte dle VV.

3) Zdivo nad průvlakem uvedeno chybně dle PD ke SP, upraven VV.

Odečtená okna jsou v pořádku, proběhla změna PD, Umístění oken přehozeno mezi 1.NP a 2.NP. Bez vlivu na cenu. Upraven text VV. Překlady uvedeny správně, 5*1,5 je správně uvedeno ve VV, umístění překladů v souladu s PD (D 1.1.02 a D 1,1,03) - nosné překlady

1*1,0 jsou překlady P7 narozvaděči UT.

výška 2.NP ve VV je správně 3,50 m. VV upraven

Po snížení výšky zdiva chybí zdivo u schodiště. VV upraven

VV upraven. Nově položka 778,699 m2

4) Opakovaný dotaz. 1 m nad střechou je komínový návlek, imitace omítky výšky 100 cmm. Výška komína nad střešním pláštěm nepřesahuje 1 m + oplechování komína. Položka je společná pro d 14,16,18VV v pořádku. Komín je vysoký celkem 9 m, Pol. č24 je na výšku 3 m včetně všech potřebných tvarovek založení a připojení kouřovodu a soupravou komínové hlavy (viz text položky č.25. K tomu je pol. 26 - 6 x 1m díl komína d 18 cm. 3 +6= 9m. Pol. 27 je návlekiem komínové hlavy ,imitace omítka a je společná pro d 14,d16 i d 18. Naceňte dle VV.

5) Překlady jsou ve VV v souladu s PD.

6) Překlady jsou ve VV v souladu s PD.

7) VV opraven. Nově 90,170m2 oproti 90,166 m2.

8) VV upraven.

9) Opakovaný dotaz. Autor projektu navrhl toto řešení. Dodržte PD.

10) VV zkontrolován. Upřesněn výpočet. Bez dopadu na celkovou výměru.

11) VV upraven. Výška atiky je 0,50 a 0,625. Závěsný modul (nádržka cca 0,5*0,7 se neobezdívá). Výpočet byl upřesněn.

12) VV zkontrolován. VV upraven ze 738,32 m2 na 738,17 m2

13) Opakovaný dotaz. VV v pořádku. Obklad je v místn.č.1,13 - příjem jídla (v.o.2,2m) a v míst.1,11 technická místnost (v.o.1,6m) .Naceňte dle VV.

14) Upraven výkaz výměr pro větší přehlednost, zohledněna výška podlaží v m.č.2.01. Nově 1543,389 m2.

15) Opakovaný dotaz. Požadované lišty a rohy jsou obsaženy ve VV.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 16) VV v pořádku. Fasáda VÝCHOD - 1,19*2,2 je odečet okna z místnosti 1.04, rozměry jsou v souladu s detailem předokenního rámu. Fasáda ZÁPAD v pořádku - velikosti oken jsou v pořádku. Otvory 0,9*2,45 *2 jsou dveře do 1.NP.(v pohledu jsou 1 x zakryté obložením schodiště.)
- 17) Komprimační pásy jsou použity mezi fasádní desku a OSB desku atiky - viz detail na D.1.2.09
- 18) Zakládací lišty nejsou použity, zateplovací systém(deska 18 cm) je založen na základu budovy, fasádní deska 22 cm přímo navazuje na soklovou desku 18 cm. Je použit běžný fasádní roh.
- 19) APU lišty nejsou v PD požadovány. Viz detaily D .1.2.09.
- 20) Položka VV v pořádku - viz zateplení.
- 21) Opakovaný dotaz. Výztuž mazanin není požadovaná.
- 22) Pol.148 v pořádku, svislá izolace je požadována 1x
- 23) Pol. 149 a 150 v pořádku. Vodorovná izolace proti vodě je ve dvou vrstvách.
- 24) Do VV doplněno ztratiné 5%.
- 25) Pol. 541 opravena - 3 ks.
- 26) Upraven VV. Nově 202, 125 m,Upravena i pol. 616 - dodávka nově 667 ks
- 27) Položka 624 byla sjednocena s položkou 625. Nově 326,95 m2 místo 331,426m2.
- 28) VV upraven. Změněno číslo položky na obklad 12- 19 ks.
- 29) Pol.647,648,649 upraveny. Místo 2232,589 m2 je nově 2269,55m2
- 30) Opakovaný dotaz. Již zodpovězeno.
- 31) VV opraven. Nově 12 ks.
- 32) VV v pořádku - 3 kusy.

Informace:

Vzhledem k úpravám položkového rozpočtu byla změněna předpokládaná hodnota veřejné zakázky z 25.902.410 Kč bez DPH na 25.834.453 Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek původně stanovený na **07.04.2020 do 09.00** hodin a termín otevírání nabídek původně stanovený na **07.04.2020 v 09:15** hodin a nově stanovuje termín konce lhůty pro podání nabídek na **09.04.2020 do 09:00** hodin a termín otevírání obálek s nabídkami na **09.04.2020 v 09:15** hodin.

Domažlice 23.03.2020

JUDr. Zdeněk Novák v. r.
starosta