

Název akce:

REKONSTRUKCE KOTELNY, KUCHYNĚ A JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO 17 V DOMAŽLICÍCH

Část PD:

VZT ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽE

Stávající větrání prostoru varny, výdejny a jídelny je pomocí VZT zařízení umístěného ve strojovně v 1pp a ve střešní nástavbě. Toto zařízení bude kompletně demontováno a ekologicky zlikvidováno včetně VZT rozvodů.

Jedná se o tato zařízení a rozvody:

- 2x Ventilátor + 2x motor ve strojovně VZT v 1.PP + navazující rozvody ve strojovně a v šachtách. Rozebrat, vynést po schodišti do exteriéru, ekologicky zlikvidovat. Celková délka potrubí cca 40 m.





- 2x Ventilátor + 2x motor ve strojovně VZT ve střešní nástavbě + navazující rozvody ve strojovně a v šachtách. Rozebrat, vynést do exteriéru, spustit ze střechy na terén, ekologicky zlikvidovat. Celková délka potrubí cca 10 m.





- Rozvody VZT v jídelně a výdeji, VZT potrubí v kuchyni včetně potrubí vedené v šachtách. Rozebrat, vynést do exteriéru a ekologicky zlikvidovat. Celková délka potrubí cca 200 m.







