

### **Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace**

Veřejná zakázka s názvem: „Rekonstrukce kotelný, kuchyně a jídelny“ realizovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající JUDr. Zdeněk Novák, starosta

#### **Úplné znění dotazu ze dne 15.07.2020**

Položka č. 433. PLYN\_003 - Přepočítávač plynu, např. ELCORplus, s osazenou komunikační kartou RS485, prosíme o doplnění následujících informací: • Bude přepočítávač externě napájen? • Bude komunikace probíhat pouze po sběrnici RS485 nebo je potřeba i modem? • Pokud je zapotřebí modem, tak jaký – GPRS nebo LTE? • Jsou požadovány pro zajištění fungování přepočítávače i jiskrově bezpečné bariéry (např. pro komunikaci RS485)? • Pokud se jedná o klasické provedení přepočítávače, tak jaká bude požadována délka teplotní stopky, teplotní jímka, převodník tlaku (interní, externí (kolik metrů dlouhý kabel?))

#### **Odpověď:**

Přepočítávač nebude externě napájen (osazena baterie)

- Komunikace na MaR pouze prostřednictvím RS485
- Bez modemu
- Bezpečnostní bariéry ano, má být osazeno v rámci dodávky úpravy přepočítávače
- Délky jímek, stopek určí dodavatel plynu při realizaci stavby

#### **Úplné znění dotazu ze dne 16.07.2020**

Na základě vysvětlení ZD č. 1 a změně ve výkazech bychom rádi požádali o doplnění předané zadávací dokumentace.

1. Výkres č. 7 - schéma plynu - opravit v legendě položku 2.3. regulátor tlaku plynu s výstupním tlakem 2 kPa na výstupní tlak 20 kPa - opravit rozsah manometrů před kotli / z 0- 6 kPa na 0-60 kPa /, to samé za regulátorem tlaku / z 0- 10 kPa na 0 -60 kPa / - doporučujeme přepočítat předzásobení plynu ocelové potrubí DN 250 – dl 3 m / počítáno pro tlak 2 kPa, při tlaku 20 kPa by potrubí mohlo být např. kratší nebo menší - potrubí ocelové plynové – popsáno jako NTL 80 a 100 – pokud bude středotlak, mohlo by být pravděpodobně menší

2. Výkres č. 6 - v legendě opravit položku 2.3 na výstupní tlak 20 kPa

3. Technická zpráva – list 12 – nutno opravit popisy – tlak plynu 2 kPa změnit na tlak 20 kPa, rozsahy manometrů atd.

#### **Odpověď:**

viz příloha

#### **Úplné znění dotazu ze dne 16.07.2020**

Poskytnuté stavební povolení již není aktuálně platné, prosíme o dodání platného stavebního povolení.

#### **Odpověď:**

Stavební povolení je platné. Dílčí část stavby „Oprava havarijního stavu školní kuchyně ZŠ Komenského, 1PP Domažlice“ byla zahájena v roce 2017.

Domažlice 17.07.2020

JUDr. Zdeněk Novák  
starosta