

SUCHÁ NÁDRŽ TÝNSKÉ PŘEDMĚSTÍ
H. ORIENTAČNÍ PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Realizace stavby bude kontrolována a projednávána s příslušnými zástupci dotčených orgánů státní správy v následujících úsecích stavebních prací.

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi stavebníkem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín stavby. Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, kterou předloží dodavatel stavby zástupci investora a stavebnímu doзору.

Kontrolní prohlídky budou provedeny tak, aby byla zajištěna kontrola:

- Technické přípravy území (vytyč.inž.sítí, zřízení staveniště, skrytí ornice atd.)
- Po úpravě kanalizačních šachet a chráničky kanalizace před zasypáním
- Po provedení výpustného potrubí a kašnového přelivu
- Po provedení tělesa hráze
- Po provedení bezpečnostního přelivu

Upozornění

- Průběh podzemních sítí je třeba před započítím zemních prací nechat vytyčit.
- Výkopy v blízkosti vedení podzemních inženýrských sítí je nutné provádět dle požadavků jejich správců uvedených v dokladové části projektové dokumentace.
- Jakékoliv činnosti v ochranném pásmu podzemních inženýrských sítí musí být konzultována s pověřenými pracovníky jednotlivých správců inženýrských sítí.