


ŘEZ A-A
M 1:50



ODKAZY:



KOTEL TEPOVODNÍ KONDENZAČNÍ




VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ DN600 PRO
ODVOD SPALIN VYVEDENÉ NAD STŘEŠNÍ PLAŠŤ

LEGENDA HMOT:



STÁVAJÍCÍ ZDVO Z DĚROVANÝCH
CIHEL



STĚNOVÉ SENDVIČOVÉ PANELE S JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNÝ
FIRMY TL.120 MM A VÝŠKY 1000 MM ULOŽENÉ VODOROVNĚ



SYSTÉMOVÁ PŘÍČKA S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ A S JEDNODUCHÝM
RASTREM Z OCELOVÝCH PROFILŮ CW150, S DVOUVRSTVÝM OBOUSTRANNÝM
OPLÁŠTĚNÍM SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI PROTIPOŽÁRNÍMI TL.12,5 MM,
TLouŠTKA PŘÍČKY 200 MM, VÝŠKA PŘÍČKY 8310 MM. VNITŘNÍ PROSTOR
PŘÍČKY VYPLNIT MINERÁLNÍ PLSTÍ TL.160 MM



SÁDROKARTONOVÝ PODHLED ZAVĚŠENÝ NA STÁVAJÍCÍ STROP KOTELNY Z
TRAPEZOVÝCH PLECHŮ. PODHLED JE TVOŘENÝ DVOJITÝM RASTREM Z
OCELOVÝCH NOSNÝCH A MONTÁŽNÍCH PROFILŮ CD60/27,
JEDNOVRSTVÝM OPLÁŠTĚNÍM SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI
PROTIPOŽÁRNÍMI TL.12,5 MM, PAROTĚSNOU ZÁBRANOU A VRSTVOU
MINERÁLNÍ PLSTÍ
TL.120 MM. SVĚTLÁ VÝŠKA PODHLEDU BUDE 4800 MM.

±0,000≡PODLAHA I.NP

VYPRACOVAL		ZODPOV. PROJEKTANT		ING. PETR JIROUŠEK Čerčany tel.:603147294	
ING.ANTONIN ŠREMER		ING. PETR JIROUŠEK			
KRAJ: PLZEŇSKÝ	STAVEB. ÚŘAD: DOMAŽLICE	MĚSTSKÝ ÚŘAD: DOMAŽLICE	STUPEŇ	PROVÁDĚNÍ STAVBY	
STAVEBNÍK: MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, MĚSTO, 344 01 DOMAŽLICE			DATUM	ČERVEN 2019	
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY PLYNOVÉ KOTELNY			FORMÁT	6A4	
			PARÉ		
MÍSTO: ŠVABINSKÉHO 564, 344 01 DOMAŽLICE – TÝNSKÉ PŘEDMĚSTÍ STAVBY: POZEMEK PARCELNÍ ČÍSLO ST.2623 V K.Ú. DOMAŽLICE			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	
OBSAH: ŘEZ A-A - NÁVRH			1:50	08	