SPÍNAČ DO VLHKA

SPÍNAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ

(DVOJ) ZÁSUVKA DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÁ

ZÁSUVKA DO VLHKA (230V/16A)

ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ (400V/16A)

VOLNY VÝVOD

VENTILÁTOR (S DOBĚHEM)

1x38W LED C 3010

LED svítidlo stropní, s krytem, 1x38W (4800lm, Ra 80, IP65)
(typ "C" h=3010 mm nad podlahou)

B 1x23W LED 2400

LED svítidlo stropní, s krytem, 1x38W (4800lm, Ra 80, IP65)
(typ "B" h=2400 mm nad podlahou, 600x600mm)

0.14	sprcha
0.15	WC
0.16	předsíň
0.17	WC
0.18	sklad brambor
0.19	hrubá příprava zeleniny
0.20	suchý sklad
0.21	EPS
0.22	sklad obalů
0.23	neobsazeno
0.24	elektrorozvodna
0.25	suchý sklad
0.26	sklad mycích prostředků
0.27	sklad
0.28	sklad
0.29	agregátory
0.30	mrazící box drůbež
0.31	mrazící box zelenina
0.32	chladící box zelenina
0.33	mrazící box maso
0.34	chladící box vejce
0.35	přípravna masa
0.36	chladící box maso
0.37	chladící box mléko
0.38	sklad
0.39	šatna
0.40a	sprcha
0.40b	wc

VÝŠKA VYPÍNAČŮ cca 1,2m NAD PODLAHOU
VÝŠKA ZÁSUVEK 1,2m NAD PODLAHOU, NAD PRAC.STOLY
VÝŠKA NÁSTĚNNÝCH SVÍTIDEL 2,1m NAD PODLAHOU

EL.INSTALACE SE PROVEDE KABELY TYPU CYKY
KABELY SE ULOŽÍ DLE TYPU STAV.KONSTRUKCÍ
V MÍSTĚ INSTALACE
– DO STĚN.PANELŮ (SDK KONSTRUKCÍ, STĚN.PŘÍČKY)
– POD OMÍTKOU (ZDĚNÉ KONSTRUKCE)
– DO KABEL.ŽLABŮ – POD PODHLEDEM

OCHRANA PŘED NEB.DOTYKEM SE PROVEDE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
AUTOMAT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ OCHR.POSPOJENÍM
DOPLŇKOVÁ PROUD.CHRÁNIČI

3+PEN ~50Hz 3x230/400V TN-C-S

LIST C.: 1 / LISTU: 1	**Situační schéma – půdorys 1.PP**		ARCHIVNI CISLO: **2285/02/21**
projekty ELEKTRO Ing.HETTNER Ladislav, Křivatcká 2632, 272 01 KLADNO, hettner@tiscali.cz	OBJ.C.,PJ: ELEKTRO	ZAK.CISLO: 2285	AKCE: REKONSTRUKCE ŠKOL. KUCHYNĚ–ZŠ Komenského 17
	PROVEDL: ing.HETTNER L	DATUM: 02/2021	INVESTOR: město Domažlice–nám.Míru 1, Domažlice 344 20
			VYKRES CISLO: **E02**

± 0,000 = 426,10 m.n.m. (b.p.v.)

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO Č.17 V DOMAŽLICÍCH
PRO MĚSTO DOMAŽLICE - NÁMĚSTÍ MÍRU 1, PSČ 344 20

NAVRHL: Ing. arch. Ivan Březina, Ing. arch. Martin Březina, Ing. arch. Václav Matějka	ZAKÁZKA: REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOMENSKÉHO Č.17 V DOMAŽLICÍCH	MEPRO	**MEPRO s.r.o.** **architektonický ateliér** nám. Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6
SCHVÁLIL: Dipl.ing.arch. I.BŘEZINA	PROJEKT V ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE		DATUM: LEDEN 2021
DRUH DOKUMENTACE: DPS	OBSAH: NÁVRH		
MĚŘÍTKO: 1 : 50	PŮDORYS 1.PP		ARCH. ČÍSLO: **01 - 01/21** **03**
KOTOVÁNO V: mm			