



Tabulka místností

č.m.	název	plocha [m2]
1.01	zádveří	3,78
1.02	manipulační prostor	28,78
1.03	předsíň	2,10
1.04	WC personál	1,72
1.05	odpad	4,90
1.06	várnice	13,64
1.07	kancelář	13,18
1.08	příprava masa	12,74
1.09	příprava těsta	29,51
1.10	mytí černého nádobí	19,81
1.11	varna	104,18
1.12	výdej 1	20,79
1.13	výdej 2	41,38
1.14	mytí bílého nádobí	22,40
1.15	jídelna	424,30
1.16	výtah	1,80
1.17	úklid	1,97
1.18	el. rozvodna	5,67
1.19	kancelář	15,57
1.20	schodiště	8,41

Svítlidla jsou dodávkou VZT a jsou součástí celoplošně větraného stropu  
V rámci předchozí rekonstrukce podlahy a stěn kuchyně je nežádoucí montážní zásah do těchto částí

Při demontáži stávajícího osvětlení budou zachovány původní přívodní kabely ke svítidlům včetně vypínačů. Napojení nových svítidel bude provedeno novými rozvody od místa původního přívodu ze stávajícího vypínače nové osvětlení bude tedy ovládáno pomocí původních vypínačů

Napěťová soustava  
3NPE, 400/230V TN-C-S

Legenda:

Legenda:

- ⊗ Elektromotor
- ⚡ Vypínač s časovým doběhem
- ⚡ Vypínač – stávající
- ⚡ Svítidlo se dvěma zářivkami–150cm
- Ⓜ Venkovní chladicí jednotka

AKCE:	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY, KUCHYNĚ A JÍDELNY		GENERÁLNÍ POJEKTANT:
MÍSTO:	Komenského 17, Domažlice, 344 20		
INVESTOR:	Město Domažlice Nám. Míru 1, Domažlice, 344 20		
DATUM: 04/2020	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP): ing. arch. Ivan Březina		PROJEKTANT ČÁSTI: EXAKT s.r.o.  Žitkova 150 261 01 Příbram IX IČ: 48949108 DIČ: CZ48949108
STUPEŇ:  PD DPS	PROJEKTANT ČÁSTI: ing. Jana Brožová  KRESLIL: Roman Kratochvíl		
ČÁST PROJEKTU: ELEKTROINSTALACE + MaR		MĚŘITKO: 1:75	FORMÁT: 4x A4
OBSAH:	Půdorys – varna 1NP ELEKTROINSTALACE		OZNAČENÍ: 410000 EFS 502