

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Název: REKONSTRUKCE ULICE KOSMONAUTŮ V DOMAŽLICÍCH

Objekt:
SO 101 - KOMUNIKACE

Adresa: 822 27 76
Město: Domažlice

Objekt:
Město Domažlice

Zhotovitel:
PORR a.s.

Projektant:
Ing. Jaroslav Rojt

Objekt:
Lukáš Říha

Průběh práce: Odstranění stáv. přípojek uličních vpustí - 15 ks

Objekt:
Datum: 06.10.2022

Objekt:
Objekt:

Objekt: 43005560
Objekt: CZ43005560

Objekt: 12285447
Objekt:

Objekt:
Objekt:

Cena bez DPH

v CZK

218 654,36



053201809

	ZBV č.1	Odstranění stáv. přípojek uličních vpustí - 15 ks				
1	132351102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	158,10	276,66	43 739,60
	Výpočet kubatur:	$(4 \times 1,3 \times 1,8) \times 2 = 18,7 \text{ m}^3$ $(4 \times 1,6 \times 1,5) \times 2 = 19,2 \text{ m}^3$ $(8 \times 1,2 \times 1,5) \times 2 = 28,8 \text{ m}^3$ $2 \times 1 \times 1,6 = 3,2 \text{ m}^3$ $8 \times 1,3 \times 1,5 = 15,6 \text{ m}^3$ $2 \times 1,3 \times 1,6 = 4,2 \text{ m}^3$ $7 \times 1,3 \times 1,8 = 16,4 \text{ m}^3$ $(4 \times 1,3 \times 1,8) \times 2 = 18,7 \text{ m}^3$ $3 \times 1,5 \times 2,2 = 9,9 \text{ m}^3$ $15 \times 1,2 \times 1,3 = 23,4 \text{ m}^3$				
2	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	158,10	45,98	7 269,34
3	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	158,10	2,87	454,33
4	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	158,10	368,47	58 254,64
5	58331200	<i>Štěrkopisek netříděný zásypový</i>	t	411,06	262,08	107 731,56
6	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	411,06	2,93	1 204,89
						218 654,36



ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Název: REKONSTRUKCE ULICE KOSMONAUTŮ V DOMAŽLICÍCH

Objekt:
SO 101 - KOMUNIKACE

Kód: 822 27 76
Místo: Domažlice

Datum:
06.10.2022

Zakázka:
Město Domažlice

Číslo:
01

Objednatel:
PORR a.s.

Číslo účtu:
43005560
CZ43005560

Projektant:
Ing. Jaroslav Rojt

Číslo účtu:
12285447

Stavebník:
Lukáš Řiha

Číslo účtu:
01

Průběh práce: Sanace pláňe tl. 250 mm celkem 1088 m²

Cena bez DPH

v CZK

253 263,67



10.10.2022
Lukáš Řiha

	ZBV č.2	Sanace pláně tl. 250 mm celkem 1088 m2				
1	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3	m3	272,000	109,49	29 780,83
2	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	272,000	45,98	12 506,38
3	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	272,00	2,87	781,65
4	171152121	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	272,000	92,71	25 216,00
5	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	707,200	258,63	182 905,88
6	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	707,20	2,93	2 072,93
		Celkem bez DPH v Kč				253 263,67

