

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

Stavba: **REKONSTRUKCE ULICE KOSMONAUTŮ V DOMAŽLICÍCH**

Objekt:  
**SO 101 - KOMUNIKACE**

KSO: 822 27 76

Místo: Domažlice

CC-CZ:

Datum: 14.10.2022

Zadavatel:  
**Město Domažlice**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:  
**PORR a.s.**

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant:  
**Ing. Jaroslav Rojt**

IČ: 12285447

DIČ:

Zpracovatel:  
**Lukáš Říha**

IČ:

DIČ:

Poznámka ke ZL: **Dodatečné sanace pláň tl. 150 mm**

**Cena bez DPH**

**v CZK**

**392 083,75**

Fr  
www.mpr  
IČ 05560689 DIČ CZ 05560689

	ZBV č.3	Dodatečné sanace pláň tl. 150 mm				
1	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v horně třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3	m3	367,95	109,49	40 286,85
2	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	367,95	45,98	16 918,34
3	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	367,95	2,87	1 056,02
4	171152121	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	367,95	92,71	34 112,64
5	58380652	<i>kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250</i>	t	956,67	258,63	247 423,56
6	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	526,15	2,93	1 541,62
7	119001421R	Zajištění obnažených kabelů, kabelových tratí a chrániček obsypem 0-4	m	118,00	430,04	50 744,72
		<b>Celkem bez DPH v Kč</b>				<b>392 083,75</b>

T215 [redacted]

[redacted]  
www [redacted]