



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

NÁZEV PŘÍLOHY

1. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

NÁZEV AKCE	Oprava sociálního zařízení ve 2. NP
MÍSTO STAVBY	Domažlice, ZŠ Msgre. B. Staška 232
KRAJ	Plzeňský
DATUM ZPRACOVÁNÍ	04/2023

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ČÍSLO PARÉ
ING. JAKUB HALÍK 	ING. ZBYNĚK WOLF 	

Obsah

1. Základní údaje.....	3
a) Identifikace stavby	3
b) Pozemek stavby	3
c) Provedené průzkumy, podklady	3
2. Technický popis	3
a) Účel objektu, stávající stav	3
b) Navržená práce	3

1. Základní údaje

a) Identifikace stavby

Akce: **Oprava sociálního zařízení ve 2. NP**
Místo stavby: Domažlice, ZŠ Msgre. B. Staška č. p. 232
Kraj: Plzeňský
Investor: Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice

Odpovědný projektant: Ing. Zbyněk Wolf, Hradská 79, 344 01 Domažlice
IČO: 733 74 792
Číslo autorizace: 201261
Obor: Pozemní stavby

Datum: 04/2023
Číslo zakázky: 19/2023

b) Pozemek stavby

Informace o parcele:

Katastrální území: Domažlice
Parcelní číslo: st. 3254/3 – zastavěná plocha a nádvoří

Vlastnické právo: Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice

c) Provedené průzkumy, podklady

požadavky investora, stavebně technický průzkum

2. Technický popis

a) Účel objektu, stávající stav

Dokumentace řeší opravu sociálního zařízení ve 2. NP domažlické základní školy. Konkrétně se jedná o WC dívky, WC chlapci, WC pro učitele a úklidovou komoru. Řešené prostory jsou zastaralé, a především rozvody kanalizace a vodoinstalace jsou již v havarijním stavu.

b) Navržená práce

Řešené prostory projdou kompletní rekonstrukcí.

Dojde k odstranění stávajících obkladů a keramické dlažby. Vybourány budou dělící příčky u WC kabin na WC chlapci a na WC pro učitele. Omítky budou oklepány podle míry poškození. Nepředpokládá se kompletní odstranění omítek.

Po odstranění keramické dlažby bude na podlahu natažena nová betonová mazanina a v případě potřeby dojde k vyrovnaní podlahy nivelační stěrkou. Nové přízdívky budou z pórobetonového příčkového zdiva. WC kabiny budou tvořeny ze sanitárních příček se zvýšenou odolností proti poškození, dveře do kabin budou bez-falcové a budou součástí sanitárních příček. Ostatní dveře budou z HPL laminátu. Dveře do úklidové komory budou protipožární (odolnost EI 30).

Ve všech prostorách bude nově vymalováno a natřeny budou kovové vzduchotechnické rozvody a kovové zárubně.

Stávající litinové radiátory budou demontovány, zrevidovány a budou také natřeny.

Dojde k provedení kompletních nových rozvodů vodoinstalace a kanalizace. Do elektroinstalace nebude zasahováno. Pouze budou vyměněna svítidla.
Nové toalety budou závěsné.