

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rozšíření a modernizace městského kamerového dohledového systému Domažlice, VII. etapa“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 01.06.2023:

Parametry pro PTZ kameru neodpovídají referenční kameře XNP-6320H, tyto parametry (převážná většina) odpovídají nějakému staršímu typu kamery Wisenet, která už se ale nevyrábí.

Odpověď:

Kamery naceňte dle těchto parametrů: 2MP, 40x, IR PTZ kamera Rozlišení 2MP 40x optický zoom IR osvětlení Zvýšený rozsah náklonu vyhledávání 360° nekonečná pánev Trojitý kodek H.265/H.264/MJPEG Technologie WiseStream II extrémní WDR pokročilá analýza videa a klasifikace zvuku (SPM-4210 volitelný I/O box vyžadován pro detekci/klasifikaci zvuku) true D/N duální sloty pro SD karty DIS (Gyroskop) HPoEIP66/IK10 Teplotní rozsah od -40 °F ~ + 131 °F.

Úplné znění dotazů z prohlídky místa plnění ze dne 08.06.2023:

1. Kabelová komora Mánesova ulice – v rozpočtu je uvedena, v situaci a technickém popisu stavby však zmiňována není, bude se instalovat či nikoliv
2. Jakým způsobem bude určena volná mikrotrubička, která bude poté použita pro napojení optického kabelu (pro spojku MATRIX) v křižovatce ulic Mánesova – Prokopa Velikého
3. Upřesnění napojení optické sítě do stávajících kamer, ve VV jsou všechny položky totožné pro všechny kamery bez přesného popisu
4. Vysvětlit datový přenos nových kamer instalovaných místo stávajících kamerových bodů č. 3, 6 a 12
5. Kdo zajistí vytýčení podzemních sítí
6. Ve VV nových kamer u soudu a Chodského hradu chybí geodetické zaměření – bude požadováno
7. Upřesnit trasu výkopu od MATRIX spojky ke sloupu VO u soudu, trasa je dle PD navržena přímo v živém plotě u kamenné zídky
8. Kamera Chodský hrad – dodat technický popis připojení z kabelové komory ke spojkce MATRIX u paty budovy Chodského hradu (využije se stávající stav, je volná mikrotrubička či se bude ukládat vedení optického kabelu zcela nové)
9. Proč jsou ve VV pro stávající kamery uvedeny nové licence, je tedy potřeba zajistit nové a jaké
10. Kdo bude zařizovat zábory a uzavírky
11. Umístění UPS u stávající kamery č. 12 bude do stávající technologické skříně na sloupu
12. Monitory – zda opravdu požadujeme parametry monitorů uvedené v PD
13. Upřesnit umístění a připojení kamery Babylon (určený sloup je zcela jistě nízký, kamera bude pravděpodobně monitorovat pláž rybníka až od budky plavčíka, zda by nešlo použít k připojení nové kamery rozvody kamery, která monitoruje vstup do areálu rybníka)
14. Zda jsme schopni v případech, kdy se bude kopat pro spojku MATRIX, určit hloubku uložení optického kabelu

15. Nová KB 1 – v souhrnném rozpočtu (rekapitulaci) je odkaz na špatné políčko součtu z položkového rozpočtu kamery

Odpověď:

1. Kamerový bod č. 1 - kabelová komora se nebude instalovat.
2. Mikrotrubičku označí zadavatel.
3. Napojení na stávající optickou síť u stávajících kamerových bodů bude provedeno dle VV a výběrem vhodného optického převodníku k typu optického vlákna.
4. Datové kabely stávajících kamerových bodů č. 3, 6, 12 dodavatel demontuje – „vytáhne“ ze stávající kabelové trasy a následně vtáhne nové datové kabely z rozvaděče do sloupu VO, kde je umístěný kamerový bod.
5. Vytýčení podzemních sítí zajistí dodavatel.
6. U každého nového kamerového bodu bude požadováno geodetické zaměření všech sítí v rámci stavby, doplnění VV.
7. Výkop bude proveden ručně mezi zídou a živým plotem.
8. Od komory KK6 ke spojce TS "Y" - se umístí nová mikrotrubička, která následně bude pokračovat přes spojku výkopem až do sloupu VO ke kameře - následně bude protažený optický kabel, který bude od sloupu VO v mikrotrubičce až do komory KK6 (je umístěna na veřejném prostranství u stěny budovy Chodského hradu).
9. Výměna stávajících kamerových bodů za nové, v systému by licence měli být znovu použitelné. Pokud nebudou, budou použity licence uvedené ve VV.
10. Zábory a uzavírky si zajistí dodavatel.
11. U kamerového bodu č. 12 bude umístěna nová skříň s držákem na sloup a všechna technologie bude umístěna do nové skříně
12. Monitory požadujeme dle PD a parametrů monitorů k použití do dohledových kamerových systému 24/7
13. Na sloup VO bude umístěný výložník typ "I" který prodlouží stávající stožár o 2m - datové připojení bude staženo do budovy u hlavního vstupu a připojení do switchu.
14. Hloubka optické trasy v HDPE trubkách je stanovena normou o výkopu a uložení HDPE. Pokud stávající trubka HDPE obsahuje vytyčovací drát, lze přesně trubku HDPE vytyčit.
15. Nový kamerový bod KB 1 - políčko opraveno.

Na základě výše uvedeného se mění termín pro podání nabídek z původního termínu **19.06.2023 do 09:00** na nový termín **23.06.2023 do 09:00**.

Domažlice 14.06.2023

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku