



- LEGENDA:**
- + 7,840 VÝŠKY PLOCH A HRAN V METRECH OD 0,000. 0,000 = ÚROVNI PODLAHY PŮDY PŘEDNÍHO OBJEKTU.
- KL 2 PRVKY PSV - POPIS VZ SAMOSTATNÉ VÝPISY

POZNÁMKY:

PRÁCE JSOU ROZDĚLENY DO ČTYŘ SAMOSTATNÝCH ÚSEKŮ, POPIS VIZ TZ.

VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU UVEDENY V METRECH K 0,000. 0,000 = ÚROVNI PODLAHY PŮDY PŘEDNÍHO OBJEKTU RADNICE.

STÁVAJÍCÍ KRYTINA STŘECH BUDE KOMPLETNĚ PO ÚSEČÍCH DEMONTOVÁNA VČETNĚ BEDNĚNÍ. PO PROVEDENÍ OPRAV KONSTRUKCE KROVU BUDE POLOŽENA KRYTINA NOVÁ Z PŘÍRODNÍ BRIDLICE A MĚDĚNÉHO PLECHU. VÝMĚNA KRYTINY A OPRAVY KROVU BUDOU PROVÁDĚNY POSTUPNĚ PO UCELENÝCH ÚSEČÍCH.

NOVÁ KRYTINA BUDE Z NOVÁ KRYTINA Z PŘÍRODNÍ BRIDLICE (A1,S1,T1). BUDE TL. 4-6 MM. OSTROUHLÉ KAMENY 380/250 MM. ZPŮSOB KRYTÍ JEDNODUCHÉ KLADENÍ. TYP ŠUPINA NĚMECKÁ. K BEDNĚNÍ BUDE PŘICHYCENÁ MĚDĚNÝMI HŘEBÍKY VYDOLANÝMI PRO VYBRANOU KRYTINU. MEZI BEDNĚNÍ A KRYTINOU BUDE VLOŽENO HYDROLAČNÍ SOUVRSTVÍ. JEDNA SE O VEŽ A PŘEDNÍ BUDOVU RADNICE. SPOJOVACÍ KRČEK A DVORNÍ BUDOVA RADNICE BUDOU MÍT KRYTINU Z MĚDĚNÉHO PLECHU. SPOJE PLECHŮ NA DVOJITOU STOJATOU DŘÁŽKU. ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 660 MM.

SOUČÁSTI PRACÍ JSOU OPRAVY FASÁDY NAD HLAVNÍ RÍMSOU A TO VČETNĚ OZDOBÝCH KAMENICKÝCH PRVKŮ A STUKOVÉ VÝZDOBY. NA OPRAVY PRVKŮ FASÁDY BYL ZPRACOVÁN RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR.

NA STŘEŠE BUDOU OPROTI STÁVAJÍCÍMU STAVU DOPLNĚNY HÁKY K JISTĚNÍ PRACOVNÍKŮ ÚDRŽBY PŘI PRÁCI NA STŘEŠE. DOPLNĚNY BUDOU I STŘEŠNÍ POKLOPY. POKLOPY JSOU PŘEVÁŽNĚ V MÍSTECH PŮVODNÍCH POKLOPŮ.

SKLADBA STŘECHY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝKRESY REZŮ.

PRVKY PSV - SPECIFIKACE A ROZMĚRY BUDOU UVEDENY VE VÝPISECH PRVKŮ, POZICE BUDOU VYZNAČENY VE VÝKRESECH V PD STUPĚN DPS.

ODVODNĚNÍ STŘECH BUDE OBNOVENO DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU.

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT DLE ČSN 73 36 10 A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ DODAVATELŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.

DILATAČNÍ PRVKY U ŽLABŮ A OPLECHOVÁNÍ NUTNO PROVÁDĚT DLE ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE MATERIÁLU.

STÁVAJÍCÍ BLESKOSVOD BUDE DLE POTŘEBY OPRAVEN A DOPLNĚN VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PD - D.1.4A.

PROJEKTANT SI VYHAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH PO PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH NPŮ A NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH BĚHEM REALIZACE STAVBY.

PŘÍPADNÉ ZMĚNY NEBO NEJASNOSTI V PD JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

PRÁCE NA STAVBĚ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY V SOULADU S PŘEDPISY O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ.

BĚHEM STAVBY JE NUTNÉ DODRŽOVAT NORNÝ A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRO JEDNOTLIVÉ MATERIÁLY A STAVEBNÍ PRÁCE.

BĚHEM REALIZACE JE NUTNÉ RESPEKTOVAT POŽADAVKY ORGÁNU STÁTNÍ SPRÁVY.

MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PRO ZADÁNÍ STAVBY JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARDŮ PRO ZPRACOVÁNÍ PODROBNĚHO VÝKAZU MATERIÁLU. MATERIÁLY A VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE.

NEDILNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.

POZOR! - ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ

Skladba střechy S1 (bridlice): Plocha I+V: 74,0 + 215,0+226,0+0,0 = celk. plocha 515,0 m².

- přírodní bridlice, ostrouhlé kameny 38x25
- Samolepicí izolační pás z SBS modifikovaného asfaltu a vložkou ze skleněné tkaniny (200 g/m²).
- Pás je na horním povrchu opatřen minerálním vsypem. Plotná hmotnost 3,5 kg/m².
- Tloušťka 3,0 mm
- izolační asfaltový pás (V13) vložkou ze skleněné tkaniny, oboustranné opatření pískovým vsypem. tl.: 1,3 mm, mechanicky kotvený
- bednění, prkna tl. 30 mm
- nosná konstrukce krovu

Skladba střechy S2 (měděný plech): plocha I+V: 6,0+18,5+92+560,0= 676,5 m².

- měděný plech tl. 0,6 mm, plechy š. 660 mm, spoje na dvojitou stojatou dřážku.
- dřevěné bednění, prkna tl. 26 mm
- konstrukce krovu

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. , Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň IČO 25229869 ■ 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz				
	zodpovědný projektant:	autor:	projektant:		
			<i>Soukup</i>		
	Ing. Antonín Švehla	Ing. Antonín Švehla	Michal Soukup		
	investor:	Město Domažlice, nám. Miru 1, 344 01, Domažlice			
	místo stavby: nám. Miru 1, 344 01, Domažlice		číslo paré:		
akce:	DOMAŽLICE - OBJEKT RADNICE STAVEBNÍ ÚPRAVY KROVŮ A STŘECH			datum: 05/2024	
				revize: -	
				služba: DPS	
část:				číslo zakázky: 2023097	
název přílohy:	POHLED NA STŘECHY - JIŽNÍ A ZÁPADNÍ - NÁVRH			měřítka: 1:50	
				Gislo přílohy: D.1.1.11	