



- LEGENDA:**
- VODOROVNÉ PRVKY KONSTRUKCE KROVU URČENÉ K VÝMĚNĚ
 - VODOROVNÉ PRVKY KONSTRUKCE KROVU URČENÉ K TRVALÉ DEMONTÁŽI
 - ŠÍRMÉ PRVKY KONSTRUKCE KROVU URČENÉ K VÝMĚNĚ
 - ŠÍRMÉ PRVKY KONSTRUKCE KROVU URČENÉ K TRVALÉ DEMONTÁŽI
 - ŠÍRMÉ PRVKY KONSTRUKCE KROVU URČENÉ K DOČASNÉ DEMONTÁŽI A ZPĚTNÉ MONTÁŽI
 - POZICE PRVKŮ KROVU, VÝPIS VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PD
 - PRVKY PSV - POPIS VIZ SAMOSTATNÉ VÝPISY

POZNÁMKY:

PROJEKTANT SI VYHRAŽUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VŠECH KONSTRUKCÍ, PO PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH NPJ A DLE NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH BEHEM REALIZACE STAVBY.

PO DEMONTÁŽI KRYTINY A BEDNĚNÍ BUDE PROJEKTANTEM PROVĚŘEN STAV KONSTRUKCE KROVU. NA ZÁKLADĚ PROHLÍDKY BUDE STANOVĚN FINÁLNÍ ZPŮSOB A ROZSAH OPRAV KONSTRUKCE. PŘÍPADNÉ OPRAVY BUDOU PROVÁDĚNY PŘEDĚM PROTEZOZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ. PROTEZY BUDOU PROVÁDĚNY NA ŠÍRMÉ PLÁTY, KOVOVÉ ŽABUŽENÉ HMOŽNÍKY A SVORKY. ALTERNATIVNĚ LEPEŠÍ ŠÍRMÉ PLÁTY ZAJISTĚNÉ KOLÍKY. SCHEMA PROVEDENÍ PROTEZOZOVÁNÍ VIZ DETAILY. PRVKY KROVU POSKOŽENÉ VÍCE JAK Z 50% BUDOU VYMĚNĚNY CELÉ.

SPOJE KROVU BUDOU ZKONTROLOVÁNY, DLE POTŘEBY OPRAVENÝ NEBO SESAZENY. SVORKY BUDOU DOTAŽENY.

V RÁMCI OPRAV KROVU JE NUTNÉ POČÍTAT S HEVEROVÁNÍM KONSTRUKCE A PROVIZORNÍMI ČI MONTÁŽNÍMI PODPORAMI ČI VÝVĚSÍMI. NA TYTO PODPORY BUDE POUŽITO REZIVO NEBO KOVOVÉ SYSTÉMOVÉ STOLKY S REKTIFIKACÍ.

NOVÉ PRVKY KROVU, STROPŮ A PODLAH BUDOU PROVÁDĚNY Z REZIVA VE SHODĚ S PŮVODNÍM ZACHOVANÝM STAVEM. SMRK C24 S10. VŠECHNY NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU BUDOU OHROBOVÁNY. HRANY BUDOU SRAŽENY O CCA 5 MM. NÁSLEDNĚ BUDOU PRVKY OPATŘENY DVOUNÁSOBNÝM NÁTEREM NEBO NÁSTRIBEM FUNKČNÍHO A INSEKTIČNÍHO NÁTERU NA DŘEVO - ČIRÉ BARVY. STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU BUDOU PO OČIŠTĚNÍ KOMPLETNĚ OPATŘENY DVOUNÁSOBNÝM NÁTEREM NEBO POSTŘÍKEM FUNKČNÍHO A INSEKTIČNÍHO NÁTERU NA DŘEVO - ČIRÝ ODSÍN.

PODROBNÝ POPIS TESAŘSKÝCH PRACÍ A VÝPIS REZIVA VIZ DOKUMENTACE DPS.

PRVKY PSV - SPECIFIKACE A ROZMĚRY BUDOU UVEDENY VE VÝPISECH PRVKŮ, POZICE BUDOU VYZNAČENY VE VÝKRESECH V NÁSLEDUJÍCÍ DOKUMENTACI DPS.

PROSTOR KROVU BUDE VYKLÍZEN A VYČIŠTĚN OD STAVEBNÍ SUTI A STÁV, REZIVA, PRACH A NEČISTOTY BUDOU OČIŠTĚNÝ PRŮMYSLÝM VYSAVÁČEM.

VŠECHNY PRVKY KROVU BUDOU PEČLIVĚ OČIŠTĚNY OD VRSTVY PRACHU PRŮMYSLÝM VYSAVÁČEM.

KORUNA ZDIVA LOKÁLNĚ PŘEDŽENÁ NA MALTU M 1,5 MPa. PŘEDPOKLÁDÁME DOPLNĚNÍ KORUNY ZDIVA Z NOVÝCH CPP VF P15 NA MALTU M 1,5 MPa. DOŽDĚNÍ BUDE PROVEDENO Z PŮVODNÍHO OČIŠTĚNÉHO MATERIÁLU NA MALTU M1,5. DO ZAMĚŠOVÉ VODY DO MALTY BUDE POUŽITO INSEKTIČNÍ A FUNGICIDNÍ PŘÍPRAVKY. KORUNA ZDIVA BUDE OPATŘENA VÝCHOVNÝM FUNKČNÍM A INSEKTIČNÍM PŘÍPRAVKEM DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCĚ.

STÁVAJÍCÍ OMTKY ŠTÍTŮ, KOMÍNŮ A NADĚZDÍVEK BUDOU DLE POTŘEBY OPRAVENY, POPŘÍPADĚ DOPLNĚNY. NÁSLEDNĚ BUDOU OPATŘENY DVOUNÁSOBNÝM NÁTEREM VÁPENĚNÉHO PAČOKUFASANÍM NÁTEREM.

POZOR! V PROSTORU KROVU SE NACHÁZÍ SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ A ROZVODY. V PRŮBĚHU PRACÍ NESMÍ DOJÍT K JEJICH POŠKOZENÍ. V BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ A ROZVODŮ JE NUTNÉ PRACOVAT S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ. V PŘÍPADĚ POTŘEBY JEJICH DOČASNÉ DEMONTÁŽE NEBO ÚPRAVY POZICE A TRASY JE NUTNÉ TYTO ÚPRAVY PROJEDNAT S INVESTOREM.

PŘÍPADNÉ ZMĚNY NEBO NEJASNOSTI V PD JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

PRÁCE NA STAVBĚ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY V SOULADU S PŘEDPISY O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ.

BEHEM STAVBY JE NUTNÉ DODRŽOVAT NORMY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRO JEDNOTLIVÉ MATERIÁLY A STAVEBNÍ PRÁCE.

BEHEM REALIZACE JE NUTNÉ RESPEKTOVAT POŽADAVKY ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY.

MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PRO ZADÁNÍ STAVBY JSOU POUZE SMĚRNĚ DLE NUTNÝCH STANDARDŮ PRO PRACOVÁNÍ PODROBNĚHO VÝKAZU MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PRO ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ARCHITECTONICKÉHO A STAVEBNÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!

POZOR! - ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 810/11, 301 00 Písek IČO 25229889 ■ 37722326 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz
zodpovídal projektant:	autor:
investor:	projektant:
místo stavby:	místo stavby:
datum:	05/2024
revize:	DPS
schválil:	2023/09
číslo přílohy:	1:50 D.1.1.2