



P R O J E K T

HRADSKÁ 79, DOMAŽLICE | TEL.: +420 379 724 590 | MAIL:INFO@AWPROJEKT.CZ

ZAKÁZKA:

DOMAŽLICE, AREÁL ZIMNÍHO STADIONU

**PŘÍSTAVBA ŠATEN K ZIMNÍMU STADIONU,
DOSTAVBA HŘIŠŤ**

POZEMKY STAVBY:

K.Ú. DOMAŽLICE

PARC. Č. ST. 4359, 2194/29, 2194/28, 2194/5

INVESTOR:

MĚSTO DOMAŽLICE

NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 344 01 DOMAŽLICE

MĚSTSKÝ / OBECNÍ ÚŘAD:

DOMAŽLICE

KRAJ:

PLZEŇSKÝ

DATUM:

05/2025

Č. ZAKÁZKY:

44/2024

VYPRACOVAL:

ING. JAKUB HALÍK

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. ZBYNĚK WOLF

NÁZEV PŘÍLOHY:

D.1.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah

Účel objektu	4
Úvod	Chyba! Záložka není definována.
Napojení na technickou infrastrukturu	Chyba! Záložka není definována.
Napojovací místa technické infrastruktury	Chyba! Záložka není definována.
Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	Chyba! Záložka není definována.

Účel objektu

Přístavba šaten k zimnímu stadionu

Z hlediska množství vody nedochází k navýšení základní bilance.

Splaškové vody budou odváděny do městské splaškové kanalizace.

Srážková voda bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci, která je napojena na městskou dešťovou kanalizaci, která má vyústění do vsakovací průlehy a poldru, kde dochází k postupnému vsakování vody

Vodoinstalace

Přístavba bude napojena na vodoinstalaci stávajícího objektu.

Rozvody uvnitř objektu budou provedeny z polypropylénu. Potrubí bude vedeno v podlahové konstrukci, ve drážkách ve zdivu a v podhledech.

Kanalizace

Pro odkanalizování jsou navrženy stoupací potrubí. Ležaté rozvody jsou provedeny z PVC-U (KG). Jednotlivá napojení k zařizovacím předmětům z PP (HT). Na stoupací potrubí budou umístěny čistící kusy.

Kanalizace bude odvětrána nad střechu objektu na dvou místech.