

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Úvod :

Bilance zemních prací obsahuje souhrnný přehled předpokládaného množství ornice a podkladních zemin z výkopku. Jedná se o výčet předpokládaného celkového množství výkopku zeminy získané při provádění zemních prací, dále o množství zeminy použité zpět do násypů, zásypů, obsypů a pro provedení terénních úprav a dále o množství přebytečného výkopku, který bude odvezen a uložen na místo určené investorem. Dále je uvedeno předpokládané celkové množství sejmuté ornice, množství ornice použité zpět pro ohumusování a množství přebytečné ornice, které bude odvezeno a uloženo na místo určené investorem.

Zemina :

zemina [m ³]			
výkop	násyp, obsyp	terénní úpravy	odvoz / dovoz
253	44	30	179 / -

Ornice :

ornice [m ³]		
sejmuto	ohumusování	odvoz / dovoz
-	-	- / -